

**ИНВЕСТИТОР:**



**ГРАД НИШ**

ЈП ЗАВОД  
ЗА УРБАНИЗАМ  
НИШ



**ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ  
НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА НА ДЕОНИЦИ ОД УЛ.  
ЧЕМЕРНИЧКА ДО ОБЈЕКТА РАТЕЛ-А У ДУЖИНИ Л~2,3км  
У ГО ПАЛИЛУЛА У НИШУ**

**2/2. ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ:**

Број техничке документације: 26-ТД-18 /ПЗИ 2/2

у Нишу, август 2018.године

## 2.2. НАСЛОВНА СТРАНА

### 2.2.1. ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ

Инвеститор: град Ниш

Објекат: некатегорисани пут на деоници од ул. Чемерничке до објекта РАТЕЛ-а у дужини Л~2,3км ГО Палилул у Нишу, на катастарским парцелама бр. 19755/1 КО Ђеле Кула и бр. 3759 КО Габровац, ГО Палилула у Нишу

Врста техничке документације: ПЗИ - пројекат за извођење

За грађење / извођење радова: нова градња

Назив и ознака дела пројекта: 2/2. Пројекат саобраћајнице

За грађење/извођење радова: нова градња

Печат и потпис:

Проектант:  
ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ, Ул. 7 јули бр.6.  
Ниш  
Директор мр Мирољуб Станковић, дипл.инж.арх



Печат и потпис:

Одговорни проектант:  
Слободан Мицић, дипл.инж.грађ. 312Г550 08



Број дела пројекта:

26-ТД-18/ПЗИ 2/2

Место и датум:

у Нишу, август 2018.године

## **2/2.2. САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА САОБРАЋАЈНИЦЕ**

2/2.1.	Насловна страна пројекта саобраћајнице	
2/2.2.	Садржај пројекта саобраћајнице	
2/2.3.	Решење о одређивању одговорног пројектанта пројекта саобраћајнице	
2/2.3.1.	Изјава одговорног пројектанта идејног пројекта	
2/2.4.	Текстуална документација	
	2/2.4.1.	Пројектни задатак
	2/2.4.2.	Технички извештај
	2/2.4.3.	Предмер и Предрачун радова
	2/2.4.4.	Опис радова са техничким условима за изградњу и реконструкцију путева
	2/2.4.5.	Мере заштите на раду
2/2.5.	Нумеричка документација	
	2/2.5.1.	Предмер радова
	2/2.5.2.	Координате осовинских тачака
	2/2.5.3.	Коловозна конструкција
2/2.6.	Графичка документација	
	2/2.6.0.	Катастарско-топографски план
	2/2.6.1.	Ситуационо решење
	2/2.6.2.	Уздужни профил
	2/2.6.3.	Попречни профили
	2/2.6.4.	Карактеристични попречни профили са детаљима

## **2/2.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА**

На основу члана 128.Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/14 и 145/14)и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Службени гласник РС", бр. 23/15, 77/15, 58/16) као:

### **ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ**

за израду пројекта саобраћајнице који је део пројекта за извођење радова на изградњи некатегорисаног пута на деоници од ул. Чемерничке до објекта РАТЕЛ-а у дужини Л~2,3км ГО Палилула у Нишу, на катастарским парцелама бр. 19755/1 КО Ниш-Ћеле Кула и бр. 3759 КО Габровац, ГО Палилула у Нишу, одређује се:

Слободан Мицић, дипл.инж.грађ. ....312Г550 08

проектант: ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ, Ул. 7 јули бр.6. Ниш

Одговорно лице/заступник: Директор мр Мирољуб Станковић, дипл.инж.арх

Печат:

Потпис:



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Мирољуб Станковић".

Број техничке документације: 26-ТД-18/ПЗИ 2/2

Место и датум: у Нишу, август 2018.године

### **2.2.3.1. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА САОБРАЋАЈНИЦЕ**

Одговорни пројектант пројекта саобраћајнице који је део пројекта за извођење радова на изградњи некатегорисаног пута на деоници од ул. Чемерничке до објекта РАТЕЛ-а у дужини Л~2,3км ГО Палилула у Нишу, на катастарским парцелама бр. 19755/1 КО Ниш-Ћеле Кула и бр. 3759 КО Габровац, ГО Палилула у Нишу

Слободан Мицић, дипл.инж.грађ.....312Г550 08

### **И З Ј А В Љ У Ј Е М**

1. да је пројекат у свему у складу са издатим условима јавних предузећа
2. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње објекта и правилима струке.
3. да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и препоруке за испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат израђен у складу са мерама и препорукама којима се доказује испуњеност основних захтева.

Одговорни пројектант :

Слободан Мицић, дипл.инж.грађ.

Бројлиценце:

312Г550 08

Лични печат: Потпис:



A handwritten signature in blue ink that reads "Слободан Мицић".

Број техничке документације:

26-ТД-18/ПЗИ 2/2

Место и датум:

у Нишу, август 2018. године

## 2/2.4. ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

## 2/2.4.1 ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТAK

Милице Симоновић  
27.03.2018.

Јавно предузеће ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ са п.о.-НИШ		
Примљено	26.03.2018	
Сектор	Број	Прилог
	983	

### ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТAK за израду Идејног пројекта за уређење у оквиру постојеће регулације некатегорисаног пута на деоници од ул. Чемермичка до објекта RATEЛ-а у дужини Л~2,3км у ГО Палилула у Нишу

а потребе наручиоца – инвеститора Града Ниша, Градске управе града Ниша  
Секретаријата за инвестиције потребно је урадити техничку документацију за  
некатегорисаног пута на деоници од ул. Чемермичка до објекта RATEЛ-а на катастарским  
парцелама бр.19755/1 КО Ниш-Ћеле Кула и бр.3759 КО Габровац у дужини Л~2,3км у ГО  
Палилула у Нишу  
са следећим елементима:

- дужина деонице пута Л~2,3км
- попречни профил саобраћајнице чини:
- коловоз ширине до регулације, на деловима где је регулација шира од 3,0м применити ширину од 3,0м
- подужни нагиб према условима на терену (постојећем стању)
- попречни нагиб коловоза са минималним падом од 2%
- одводњавање попречно и подужно отвореним каналом
- по потреби пројектовати цевасте пропусте одговарајућег пречника
- саобраћајно-техничка опрема према условима
- коловозна конструкција за средње саобраћајно оптерећење
- пројектовати мимоилазнице (места на којима се мимоилазе возила) на прегледним деоницама , на дужини до 500м

Пројекат треба да садржи следеће графичке прилоге:

- Ситуација са нивелацијом R 1:500
- Подужни профил R 1:50/500
- Попречне профиле
- Карактеристични попречни профил R 1:50
- Детаље R 1:10
- Опис радова са предметом и предрачуном

Пројекат регулисања саобраћаја за време извођења радова, као и потребне текстуалне прилоге

При пројектовању поштовати Правилник о пројектовању саобраћајница.

Техничку документацију урадити у пет примерака и доставити наручиоцу. Техничка документација мора да садржи све елементе прописане законом.

Техничку документацију урадити у дигиталном облику и исту доставиту наручиоцу.

У Нишу, 26.03.2018.год.

Пројектни задатак урадио:

Живота Дамњановић, дипл.инг.грађ.



НАРУЧИЛАЦ ПРОЈЕКТА  
Градска управа Града Ниша  
Секретаријат за инвестиције

Ванча Димитров дипл. грађ. инг.

## 2/2.4.2 ТЕХНИЧКИ ОПИС

**Пројекта за извођење радова на изградњи некатегорисаног пута на деоници од ул. Чемерничке до објекта РАТЕЛ-а у дужини Л~2,3км ГО Палилула у Нишу**  
на катастарским парцелама бр. 19755/1 КО Ниш-Ћеле Кула и бр. 3759 КО Габровац,  
ГО Палилула у Нишу

### Општи подаци о пројекту

Предметни пут спада у групу некатегорисаних путева. Налази се на територији ГО Палилула, од ул. Чемерничке до Сувог Дола, а овим пројектом сагледана је деоница пута од ул. Чемерничке до објекта РАТЕЛ-а у дужини Л~2,3км ГО Палилула, на катастарским парцелама бр. 19755/1 КО Ниш-Ћеле Кула и бр. 3759 КО Габровац, ГО Палилула у Нишу.

Пре израде пројекта пута, извршен је обилазак терена и предложене мере дате пројектом су резултат сагледавања целокупног стања на терену.

Техничка документација израђена је на нивоу пројекта за извођење радова, све према закону о планирању и изградњи.

За потребе израде техничке документације извршено је геодетско снимање терена са апсолутним координатама и апсолутним висинама (у Државном координатном систему). Појас снимања је просечне ширине 10m. На основу података о снимљеном терену, а у складу са катастарско топографским планом, израђени су. Ситуациони план са нивелацијом у размери P=1:500, подужни профил у размери 1: 100/1000, попречни профили P=1:100, карактеристични профили са детаљима P=1:10 као и опис са предмером и предрачуном радова.

Ситуациони план, уздушни профил и попречни профили су урађени коришћењем програмског пакета AutoCAD.

Техничка документација урађена је у потпуности у складу са условима издатим од стране надлежних јавних предузећа

### Технички елементи улице

Постојеће стање предметног пута охарактерисано је као врло лоше. Постојећи коловоз је ширине око 3,5m, са обостраним банкинама од око 1,0m и одводним каналима који неавгусту своју функцију. Обзиром на ширину катастарске парцеле и пројектне елементе који су предвиђени за пројектовање некатегорисаних путева, пут је пројектован у ширини од 3,0m, са обостраним банкинама ширине по 0,8m. Висинска разлика почетка и краја деонице пута је 177,2m, укупна дужина трасе је 2330m, а највећи подужни нагиб трасе је 13,37%. Сви елементи вертикалних и хоризонталних кривина су дати на уздушном профилу.

Попречни нагиб коловоза је 2,5% у правцу, док је у кривинама до 4% према центру кривине.

Због трајности и бољег одржавања пута у току целе године, а узевши у обзир и конфигурацију терена веома важну улогу има одводњавање Одводњавање површинских вода предвиђено је решити одводним јарком, обострано. Са леве стране,

почев од крајње стационаже предвиђена је бетонска ригола ширине 65цм и берма ширине 50цм. до стационаже 2+180,00, одакле је пројектован одводни јарак. Са леве стране, јарак је пројектован до стационаже 1+360,00км где се цевастим пропустом Ø600 мм, L=5,0м , и Lcevi=5,5м. вода преусмерава на десну страну. Од стационаже 1+360,00км до стационаже 0+220,00км вода се одводи риголом, одакле је до стационаже 0+020,00 предвиђен јарак. На стационажи 0+020,00км такође је планиран цевасти пропуст Ø600 мм, L=5,0м , и Lcevi=5,5м, који преусмерава воду на десну страну одакле се јарком (који је са десне стране пројектован скоро целом дужином трасе, од стационаже 2+160,00км до стационаже 0+020,00км) води до већ постојећег канала, кога је потребно очистити погодним и расположивим средствима како би се исти вратио у првобитну функцију.

Обзиром на конфигурацију терена и подужни нагиб који се креће од 4,29% до 13,37% , неопходно је одводне канале обложити бетоном MB20. Облагање ће се изводити на лицу места у дебљини од 8,0цм, на подлози од песковито шљунковитог материјала дебљине од 5,0цм.

Састав коловозне конструкције је на бази асфалта и спада у групу флексибилних коловозних конструкција. Укупна дебљина коловозне конструкције је 57 см. Димензионисањем конструкције према СРПСУ У.Ц4.012, усвојена је следећа коловозна конструкција.:

- тампон од шљунковито песковитог материјала у дебљини .....д=25cm
- дробљени камени агрегат од 0-31,5mm у дебљини .....д=20cm
- битуменизирајући носећи слој БНС32 у дебљини .....д=7cm
- асфалт бетона АБ11 у дебљини .....д=5cm

---

УКУПНО: Д= 57cm

Материјали који ће бити употребљени за израду коловозне конструкције морају испуњавати услове предвиђене техничким прописима. Услови квалитета за битуменизирани носећи слој према СРПСУ-у У.Е9.021 уз наведене захтеве за стабилност асфалтне мешавине. Асфалтни бетони морају да задовољавају све услове квалитета према СРПС-у У.Е4.014.

Носећи слој од дробљеног каменог агрегата 0/31mm, дебљине 20cm , а слој од песковито-шљунковитог агрегата гранулације 0/63 mm у дебљини од најмање 20 см.

Услови квалитета за носећи слој од туцаника у свему према важећим стандардима (У.Е9.020 и У.С4.051)

За све радове обухваћене овим пројектом урађени су појединачни предмети, а на основу њих и јединичних цена састављен је предрачун трошкова грађења. Укупни трошкови за радове на **изградњи некатегорисаног пута на деоници од ул. Чемерничке до објекта РАТЕЛ-а** у дужини Л~2,3км, износе УКУПНО **22.969.684,92** динара .

#### НАПОМЕНА:

У току извођења радова обавезно водити рачуна о примени важећих прописа, правилника и елабората, како у погледу заштите на раду тако и у погледу квалитета

изведених радова. Целокупан уграђени материјал мора да поседује атестирану документацију. Обавеза Извођача радова је да све проблеме на градилишту решава у договору са Надзорним органом.

Пре почетка радова обавезно је да надлеже организације обележе на терену, где се налазе њихове инсталације да не бих дошо до оштећења истих у току извођња радова.



## 2/2.4.3 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН					
Пројекат за извођење радова на изградњи некатегорисаног пута на деоници од ул. Чемерничке до објекта РАТЕЛ-а					
Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јед. цена	Цена
			A	B	AxB
<b>ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>					
1.	Обележавање трасе и одржавање осовине и профиле у току извођења радова. Обрачунава се по км.	км	2,33	23.465,03	54.673,52
2.	Машинско сечење шибља са утоваром и одвозом до прикладног места на растојању до 1км.	м <sup>2</sup>	1.200,00	25,00	30.000,00
				УКУПНО	<b>84.673,52</b>
<b>ЗЕМЉАНИ РАДОВИ</b>					
3.	Машински ископ материјала III и IV категорије у широком откопу са одбацивањем и гурањем на страну ( std око 50м). У цену и количину улази и ископ канала, засека као и планирање косина истог. Скидање хумуса на местима где је потребно ради се у оквиру ископа.	м <sup>3</sup>	9.889,40	240,00	2.373.456,00
4	Израда језгра банкине од материјала III и IV категорије, депонованог при ископу путних јаркова са разасирањем и планирањем уз ручну поправку и ваљање малим ваљком	м3	453,97	148,57	67.446,32
5	Разасирање и планирање хумуса као завршни слој банкине, у дебљини од 10цм, хумусом ископаним на лицу места и затрављивањем.	м2	2.670,10	19,67	52.520,87
6	Планирање и ваљање постельице на коловозу на пројектовану коту са тачношћу ± 3см. Захтева се збијеност МЦ=30МРа	м <sup>2</sup>	12.175,40	28,77	350.286,26
				УКУПНО	<b>2.843.709,45</b>
<b>ДОЊИ НОСЕЋИ СЛОЈЕВИ</b>					
7	Набавка, транспорт и уградња шљунка у тампонском слоју гранулације до 63мм, д=25цм, у збијеном стању. Тражени модул стишљивости је минимум Mc=60 МРа	м <sup>3</sup>	3.017,00	680,34	2.052.585,78

8	Израда и ваљање доње подлоге д=20цм, од дробљеног каменог агрегата крупноће зрна 0/31.5 mm преко уваљање и од надзорног органа примљене доње подлоге. Ваљање се врши све док се не постигне равна површина према пројектованим нагибима-подужним и попречним са висинском толеранцијом ± 1 см. Тражени модул стишљивости је минимум Mc=80 MPa	м <sup>3</sup>	1.673,90	1.525,00	2.552.697,50
				УКУПНО	4.605.283,28
<b>ГОРЊИ СТРОЈ</b>					
9	Израда ригола од бетона, на лицу места. Цена обухвата спровођање, уграђивање асфалт бетона МБ20 од кречњачког агрегата и оплате са превозом до 30km.	м	1.240,00	1.112,28	1.379.227,20
10	Набавка, транспорт и уградња битуменузираног носећег хабајућег слоја БНХС 16 у дебљини од 8цм.	м3	7.014,10	1.500,00	10.521.150,00
				УКУПНО	11.900.377,20
<b>ОДВОДЊАВАЊЕ</b>					
12	Израда одводног јарка b=35cm и d=8cm betonom MB20 на слоју песковитог шљунка d=5cm на претходно уваљаној подлози. Цена обухвата набавку шљунка са превозом на 30km, уградња истог, набавку и израду оплате и уграђивање бетона са превозом аутомешалицом на 30km.	м	3.060,00	1.084,55	3.318.723,00
<b>Цевасти пропусти</b>					
13	Ископ у широком откопу у материјалу III и IV категорије, са одвозом материјала до500м СТД 5km (2*28,70)	м <sup>3</sup>	57,40	330,00	18.942,00
14	Израда шљунчаног клина од шљунковито песковитог материјала гранулације 0/63мм. Клин сабијати виброплочом тако да сбијеност на заврчном слоју буде Mc70MPa (14,432*2)	м3	28,86	1.371,35	39.582,65
15	Подлога од песковито-шљунковитог материјала, цена обухвата набавку и уграђивање песковито-шљунковитог материјала испод цеви.(1,48*2)	м <sup>3</sup>	2,96	1.284,70	3.802,71
16	Монтажне армирано-бетонске цеви Ø800мм	м	10,00	2.200,00	22.000,00
17	Монтажне армирано-бетонске цеви Ø800мм, на прилазима польским путевима (на местима где Надзорни орган буде то захтевао од извођача)	м	50,00	1.500,00	75.000,00
18	Бетонски радови, МБ 15 (испод и око цеви)(3,74*2)	м <sup>3</sup>	7,48	5.284,00	39.524,32
19	Бетонски радови, МБ 30. Израда уливне грађевине излазне главе цевастих пропуста Ø800мм. За израду изливне грађевине користити металну монтажну оплату, док се за израду излазне главе могу користити дрвене летвице.(1,24*2)	м <sup>3</sup>	2,48	7.285,00	18.066,80
				УКУПНО	3.535.641,48

<b>ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА</b>	
<b>ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>	<b>84.673,52</b>
<b>ЗЕМЉАНИ РАДОВИ</b>	<b>2.843.709,45</b>
<b>ДОЊИ НОСЕЋИ СЛОЈЕВИ</b>	<b>4.605.283,28</b>
<b>ГОРЊИ СТРОЈ</b>	<b>11.900.377,20</b>
<b>ОДВОДЊАВАЊЕ</b>	<b>3.535.641,48</b>
<b>Свега (дин):</b>	<b>22.969.684,92</b>
<b>ПДВ 20% (дин):</b>	<b>4.593.936,98</b>
<b>УКУПНО (дин):</b>	<b>27.563.621,91</b>

Одговорни пројектант:



Слободан Мицић, дипл.инж.грађ

## **2/2.4.4. ОПИС РАДОВА СА ТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА ЗА ИЗГРАДЊУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПУТЕВА И УЛИЦА**

### **1. ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ**

#### **Опште**

Општи технички услови односе се на све врсте радова који су описаны у посебним техничким условима, или предрачууну, као и на радове који би се јавили и који ће се на било који начин прихватити, јер су нужно потребни за извођење целокупног уговореног задатка.

#### **Контрола квалитета**

Извођач врши својим средствима текућа испитивања за своје потребе, а предходна испитивања, такође о свом трошку, путем овлашћених институција које нису у саставу извођача.

Контролна и сва друга испитивања врши инвеститор, а она садрже:

- квалитет употребљених материјала ,
- квалитет технологије грађења,
- квалитет прерађених материјала,
- квалитет свеже уграђених материјала

Атесте и све податке о предходним испитивањима извођач ставља надзорном органу на располагање у захтеваном обиму и облику.

Испитивања се врше у смислу захтева прописаних стандарда.

### **2. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ**

#### **2.1. Обележавање и исколчавање трасе и објеката**

Пре почетка радова извођач је дужан да изврши потребна обележавања осовине саобраћајнице, раскрсница и објекта. Обележавање извршити на основу плана обележавања из пројекта. Приликом извођења радова осигурати и сачувати полигоне тачке, репере и сталне тачке. Обрачун изведенних радова врши се по  $m^1$  трасе.

#### **2.2. Одстрањивање грмља и дрвећа**

Чишћење или откопавање површина садржи чишћење површина од дрвећа, шибља, отпадака и свег прекомерног бильног материјала и мора да обухвати ископавање пањева, корења и одстрањивање свег штетног материјала, који је остао при одстрањивању грмља, стабала и пањева.

Овај рад обухвата одстрањивање грмља до 10 цм дебљине, сечу стабала свих дебљина (са кресањем грања, резање стабала на прописну дужину...), ископ, извлачење и премештање пањева нових и раније посечених стабала и све остале радове, који су потребни за припрему површине. Површине, које треба очистити или откопати, морају бити приказане у нацртима, или ће их одредити надзорни орган пре почетка радова.

Одстрањивање грмља, стабала и пањева треба извести на свим приказаним односно одређеним површинама, као и на појединим местима која надзорни орган одреди за поједина стабала и пањеве. Стабала која одреди надзорни орган, а која морају

остати, не смеју се оштетити. Да би се спречила штета на стаблима која остају, остала стабла треба сећи тако да се спречи штета на другим стаблима или на власништву, стабла пажљиво сећи од врха на доле). На површинама ископаним за пут треба одстранити све пањеве и корење до дубине од 50 цм испод коначно изравнате површине, осим на заобљеним површинама засека, где се могу одрезати у истој висини са тлом.

На површинама темељног тла, са којих треба одстранити неносиве слојеве темељног тла, или на површинама темељног тла, које је потребно збијати, потребно је одстранити све пањеве и корење до дубине од најмање 20 цм испод висине будућег уређеног темељног тла, односно најмање 50 цм испод доњег строја. На површинама испод будућих насипа треба рупе настале вађењем пањеве треба депоновати на одговарајућим местима уз трасу, тако да не сметају извођењу радова и количински предати надзорном органу, или другом лицу одређеном од ивеститора.

### 3. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

#### 3.1. Широки откоп

Рад обухвата све широке откопе, свих врста земљаних материјала који су предвиђени пројектом, заједно са одвозом, односно гурањем ископаног материјала у насипе, депоније за разне потребе према намени, како ће се материјал употребљавати при извођењу радова. У те радове укључени су сви откопи засека, усека, проширења коловоза, позајмншта, корекција водотока, девијација путева, као и широки откопи при извођењу објекта.

Све ископе треба извршити према профилима, уписаним котама, пројектом прописаним нагибима, узиавгустући у обзир захтеване особине за наменску употребу ископаног материјала, а по овим техничким условима.

Откоп мимо пројекта (мањи или већи) може се вршити само по налогу Надзорног органа. Трошкови за отклањање штета насталих због одроњавања или прекопавања мимо пројекта, односно уредног налога Надзорног органа, падаје на терет Извођача.

Ископ треба обављати употребом одговарајуће механизације и других средстава зависно од врсте тла. Треба узети у обзир, такође, механичко гурање, односно утовар материјала, те превоз до места употребе, односно до депоније са истоваром. Сав материјал из ископа мора бити прилагођен захтевима наменске употребе према пројекту и овим техничким условима.

При извођењу ископа треба спровести потребне заштитне мере за потпуну сигурност при раду и сва потребна осигурања постојећих објеката и комуникација.

У свакој фази рада мора бити омогућено ефикасно одводњавање. Отежан рад због појаве воде при копању неће се посебно плаћати.

Нагибе косина у ископу треба урадити по пројекту, односно по захтеву Надзорног органа. Тај рад захтева такође чишћење свих неприкладних места у земљаним материјалима, која изискују посебна заштитна сигурносна решења, услед чега Извођач нема право на измену уговорених јединичних цена.

При извођењу радова треба пазити да не дође до поткопавања, поремећаја равнотеже или оштећења косина ископа, које су пројектом предвиђене. Сваки такав случај Извођач је дужан накнадно санирати по упутствима Надзорног органа, с тим да не може захтевати било какву одштету или признање плаћања за већи или непредвиђени рад.

У случају прекопавања планума, забрањује се свака поправка враћањем и сабијањем слоја, већ се мора планум формирати на нивоу прекопа, дренаже по потреби продубити, а доња подлога израдити у повећаној дебљини с тим да вишкови рада изазвани прекопавањем падају на терет Извођача.

Пре и за време рада треба на свим променама у ископу односно квалитету материјала узети одговарајуће узорке за испитивање употребљивости материјала за намену за коју ће се употребљавати.

#### *Позајмишта и депоније*

Извођач према општим условима обезбеђује локацију за позајмиште и депонију са свим пратећим документима и сагласностима. Пре почетка експлоатације позајмишта Извођач је дужан поднети Надзорном органу (Инвеститору) на увид предлог експлоатације позајмишта са свим потребним доказима о квалитету материјала.

Материјал за који се докаже да је неподобан за израду трупа мора се одстранити. Извођач је дужан да формира депонију о свом трошку. Депонију треба тако формирати да не дође до клизања терена, а по завршетку радова треба их испланирати и уредити према захтеву Надзорног органа.

За позајмишта и депоније одређене на предлог Извођача све трошкове за откуп, одштету, и сл. и све повезане трошкове услед могуће измене локација сноси Извођач.

Место за одлагање хумуса и другог неприкладног материјала треба назначити на ситуационом плану.

Нема посебног мерења у трупу пута, већ се само врши контрола завршеног рада, при чему је тачност кота ископа на траси и у позајмиштима  $\pm 5$  цм а на коти подтла  $\pm 3$  цм.

Плаћање се врши по метру кубном (м<sup>3</sup>) аутохтоног тла обрачунатог у исказници мере грађевинске књиге, а са површинама установљеним у обрачунским профилима за труп пута. Количина која ће се одредити на горе описан начин се плаћа појединачно цени из уговора појединици мере и овај износ представља пуну компензацију за сви рад, опрему, алате и остало потребно за квалитетно извођење претходно описаних радова.

### **3.2 Планирање и ваљање постельице**

Ова позиција обухвата фино планирање по пројектованим котама и машинско сабијање.

Позиција обухвата финалну обраду контактног слоја дебљине до 30 цм, између земљаног трупа и коловозне конструкције. Обрада се састоји из финог планирања постельице по пројектованим котама и допунског сабијања до постизања степена збијености мин. 98% од макс. збијености утврђене стандардним лабораторијским поступком са  $E=60\times 10^4 \text{ Nm/m}^3$  или модула стишљивости  $M_s=35\div 40 \text{ kN/cm}^2$  (за кохерентне материјале).

У току и по завршетку сабијања, постельица се треба одржавати у добро дренираном стању. Потребно је обезбедити несметано отицање површинске воде, како не би дошло до расквашавања.

Пре израде постельице извођач је дужан да обезбеди потребне атесте који би доказали погодност материјала за употребу.

#### *Технологички критеријуми*

Проверавање квалитета извршених радова и материјала врши теренска геомеханичка лабораторија за време грађења кроз испитивање материјала и квалитета уграђивања према следећем:

Испитивање квалитета материјала:

- |  |               |
|--|---------------|
| ▪ гранулометријски састав                              | СРПС У.Б1.018 |
| ▪ граница консистенције                                | СРПС У.Б1.020 |
| ▪ макс. лабораторијска забијеност и оптимална влажност | СРПС У.Б1.038 |
| ▪ индекс пластичности                                  | СРПС У.Б1.042 |

Испитивање квалитета уграђивања:

- |   |  |
|---|--|
| ▪ влажност материјала                                       | $W_{opt} = \pm 0 \div 2\%$                   |
| ▪ степен збијености ( $E = 60 \times 10^4 \text{ Nm/m}^3$ ) | $\Upsilon_{smax} = 98\%$                     |
| ▪ модул стишљивости   | $M_s > 35 \div 40 \text{ kN/cm}^2$           |
| ▪ запреминска маса  | $\Upsilon > 1,65 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ |
| ▪ граница течења  | $W > 40\%$                                   |
| ▪ индекс пластичности                                       | $I_p < 20\%$                                 |

Испитивање квалитета основних материјала врши се у случају два или више материјала, за сваку врсту посебно.

### *Технологија извршења*

При изради постељице треба као минимум применити следећа механичка средства:

- машину за разасирање и профилисање
- ауто цистерна за потребе квашића материјала
- виброкомпактор (вибромакси, вибосоли, механички, динамички и пнеуматски ваљци за збијање).

Материјал, одабран за уграђивање допрема се на претходно припремљен задњи слој насипа од кохерентног материјала, који је примењен од стране надзорног органа.

Уколико дође до повишеног степена влажности којим се не постиже захтевана збијеност, постељица се мора просушити, а када то није могуће заменити завршни слој песком дебљине минимум 30cm. Извођач је дужан да о свом трошку спроведе режим неге и заштите изведене постељице.

Контрола квалитета израде обухвата контролу висине са толеранцијом  $\pm 2\text{cm}$  у односу на пројектоване коте и контроле квалитета уграђивања у погледу степена влажности и збијености, као и вредности модула стишљивости. Ова контролна испитивања обавиће се на сваких  $200\text{m}^2$  готове постељице.

Понављање опита због нездовољавајућих резултата испитивања пада натерет извођача радова. За испитивање носивости опитом са кружном плочом извођач обезбеђује одговарајући контра терет.

Плаћа се по  $\text{m}^2$  обрађене постељице

### Збијање подтла

Рад по овој позицији обухвата збијање самониклог тла на коме се, у случају овог пројекта, врши наношење слоја земљаног материјала. (профил 12). Извршити збијање подтла погодним механичким средствима са дејством од мин. 20 см дебљине. Захтева се збијеност од 100% за самоникло тло од кохерентних материјала, обзиром да насип није веће висине од 2,00 m.

Обрачун по  $\text{m}^2$  стварно набијеног подтла.

Насипању материјала на припремљено подтло или на већ набијени слој може се приступити по одобрењу надзорног органа. Материјал се може добити из ископа на траси или из позајмишта.

Обрачун по m<sup>3</sup> стварно уграђеног матзеријала

### **3.3 Хумузирање косина и банкина**

На косинама извршити припрему за наношење слоја хумуса а слој испод банкине довести на пројектоване коте па затим нанети слој хумуса у пројектом предвиђеној дебљини, испланирати га и извршити збијање на банкини.

Пре него што се приступи изради хумузирања, потребно је за постизање стабилности остварити следеће основне услове:

- Површинска вода сливног залеђа мора бити контролисано прихваћена и одведена.
- Косине треба грубо испланирати да се оствари одговарајућа храпавост која осигурува повезаност с вегетативном заштитом.
- Након завршеног наношења и обраде хумусног материјала извршити сејање траве.

Одступање изведених кота коначне површине банкина су ±1 цм у односу на пројектоване површине, приказаним у .нацртима из Пројекта.

За насилање хумусног материјала употребљава се материјал добијен из позајмишта. Треба употребити активни хумусни материјал, који осигурува трајност раста. Одабрати такву врсту семена мешавине траве и детелине, која одговара еколошким условима и осигурува трајност раста. Затрављивање сејањем, на хумузираним површинама извести квалитетно. Засејавању се приступа при повољном времену, после кишне, на следећи начин:

По косинама разбацати вештачко ђубриво. Томасово фосфорно брашно у количини од 40 кг/ха и калијумову со 200 кг/ха. После ђубрења врши се обрада и припрема земљишта за сејање. Сејање се врши ручно, а површина се затим поваља дрвеним ручним вальком, тако да се семе учврсти у земљи.

По извршеном сејању и ваљању треба разбацати 100 кг/ха нитромонкала, а после ницања траве још 100 кг/ха. У случају сушног времена Извођач је обавезан да засејане површине прска водом, јер се мере и плаћају само затрављене површине. Избор врсте семена, према карактеристикама земљишта врши Извођач на бази савета одговарајућег стручњака.

#### **Мерење и плаћање**

Мерење и плаћање се врши по квадратном метру (m<sup>2</sup>) хумузиране површине пројектоване дебљине, укључујући сви рад и материјал потребан за хумузирање и планирање.

## **4. ГОРЊИ СТРОЈ**

### **4.1. Израда доњег носећег слоја (тампона) од песковитог шљунка**

Рад обухвата набавку, превоз, разасирање и збијање материјала погодног за ову врсту послана. Дебљина слоја износи 15-35cm, према пројекту. Доњи носећи слој уграђивати на постельицу која мора бити припремљена према захтевима из ових

техничких услова. Тек кад надзорни орган прими постельицу и одобри рад, може почети навожење материјала за доњи носећи слој. Возила са блатним точковима не смеју се возити по разастртом или сабијеном материјалу. Након навожења, материјал се разастире и фино испланира у дебљини потребној да се након сабијања добије слој пројектоване дебљине. У раду треба пазити да не дође до сегрегације песковитог шљунка. Сабијање се врши одговарајучим виброметрима. Планум сабијеног слоја мора имати пројектоване коте, ширину и пад, како је то дато у пројекту.

Контрола квалитета обухвата предходна и контролна испитивања материјала, као и контролу уграђеног и збијеног слоја. Материјал мора да задовољи одређене захтеве у погледу:

- физичко-механичких и минералоско петрографских особина агрегата,
- гранулометријски састав укупног материјала,
- носивост и
- садржај органских материја и лаких честица.

У погледу физичко-механичких и минералоско петрографских особина, материјал мора да задовољи следеће критеријуме:

- облик зrna неповољно до 50%,
- трошна зrna до 7 %,
- садржај муљевитих и органских честица до 5 %,
- хабање по Los Angeles-у макс. 50%,
- постојаност агрегата на смрзвање треба да је постојано,
- минералоско петрографски састав се утврђује се минералоско петрографском анализом која треба да да учешће појединих врста стена, по обиму заступљености. Не дозвољава се присуство лапорца, глинених шкриљаца, меких и глиновитих пешчара, конгломерата, распаднутих гранита и гнајсева. Крива гранулометријског састава мора се налазити унутар граница датих СРПС стандардима. Садржај зrna мањих од 0,02mm, не сме бити већи од 5%. Носивост материјала изражена калифорнијским индексом носивости мора бити CBR 30% при релативној збијености од 95% у односу на максималну запреминску масу по модифицираном Прокторовом поступку. Садржај органских материја и лаких честица највише до 5%. Контрола се може вршити испитивањем релативне збијености у односу на мод. Прокторов поступак или испитивањем модула стишљивости (Ms) са кружном плочом  $d=30\text{cm}$ , најмање на сваких  $500 \text{ m}^2$ . Контролу гранулометријског састава вршити на сваких  $3000\text{m}^2$ . Испитивање равности вршити летвом дужине 4m, на сваком попречном профилу. Одступање не сме бити веће од  $\pm 15\text{mm}$ . Висина изграђеног носећег слоја у било којој тачки може да одступа од пројектоване највише за  $\pm 10\text{mm}$ , што се проверава нивелманским снимањем. Обрачун по  $\text{m}^3$  стварно уграђеног и збијеног доњег носећег слоја.

#### **4.2. Израда горњег носећег слоја од механички стабилизованог дробљеног агрегата**

Позиција обухвата набавку, довољ, уграђивање, грубо и фино планирање, квашиће и збијање носећег слоја од дробљеног каменог материјала, према димензијама датим у пројекту. Израда се врши у једном или два слоја, зависно од средstava за збијање и дебљине слоја. Материјал се мора разастрти у подужном и попречном правцу у пројектованом нагибу. Слој се мора збијати у пуној ширини одговарајучим средствима за рад. Сабијање треба вршити од ниже ивице ка вишијој. Материјал се не сме уграђивати преко смрзнуте површине, нити преко слоја снега и леда.

Дробљени камени агрегат који се састоји од зрна дробљенца ситнези, песка и испуне мора да задовољи одређене захтеве у погледу:

- физичко-механичких и минеролошко-петрографских особина саме стене и агрегата,
- гранулометријског састава укупног материјала,
- носивости,
- садржаја органских материја и лаких честица.

Дробљени материјал за механички стабилизоване доње носеће слојеве мора бити састављен од зрна која одговарају следећим захтевима :

- средња чврстоћа на притисак (MPa) у сувом стању, мин. 120;
- упијање воде (% масе), макс. 1,00;
- постојаност на смрзавање, постојан.

Минералоско-петрографски састав, камен може бити еруптивног, седиментног, метаморфног порекла.

Физичко-механичка својства дробљеног каменог агрегата:

- облик зрна (удео зрна неповољног облика 3:1), макс. 40%;
- упијање воде (СРПС Б.Б8.031), макс. 1,6%;
- трошна зрна, макс. 7%;
- отпорност на хабање Los Angeles, макс. 40%;
- садржај глиновитих и органских честица, макс. 5%;

Гранулометријски састав дробљеног каменог агрегата за доњи носећи слој фракције  $0/31^5$  mm, мора да задовољи услове прописане СРПС У.Б1.018 и гранулометријска крива мора се налазити унутар прописаних граничних кривих.

Поред наведеног критеријума, садржај зрна мањих од 0,02mm не сме бити већи од 3%, а степен неравномерности гранулометријског састава  $U=15 - 50$ .

Са аспекта носивости агрегат треба да има лабораторијски калифорнијски индекс носивости CBR 80% при степену збијености  $Sz = 95\%$  у односу на модифицирани Процторов опит, а оптималну влажност  $W_{opt} = 7 - 9\%$ .

Садржај органских материја и лаких честица не сме бити већи од 3% тежински.

Контрола обрађеног и збијеног доњег носећег слоја врши се одређивањем, а збијености и модула стишљивости на сваких  $500 \text{ m}^2$ . Уколико се паралелно ради одређивање степена збијености и модула стишљивости испитивање се врши на сваких 50 m.

Зависно од пројектног решења коловозне конструкције, потребно је задовољити степен збијености  $Sz$  у односу на модиф. Процторов опит мин. 98% .

Коте планума доњег носећег слоја на произвољном месту могу оступати за  $\pm 10\text{mm}$ .

Равност планума мери се канапом или крстовима на произвољном месту, а оступања од мерне равни могу бити највише 10mm у било ком правцу.

Обрачун по  $\text{m}^2$  стварно извршеног, збијеног и примљеногдоњег носећег слоја од стране надзорног органа.

#### **4.3. Израда горњег носећег слоја од битуменизираног дробљеног агрегата**

Позиција обухвата спровођање, уградњу и збијање мешавине од гранулираног минералног агрегата и битумена у једном слоју пројектоване дебљине.

За израду горњег носећег слоја од битуменизираног материјала треба применити:

- дробљену обичну кречњачку камену ситнеж 0/5; 5/8; 8/11; 11/16; 16/22 и 22/32mm.
- камено брашно;
- везиво Bit 45 или Bit 60 .

Камена ситнеж треба да је справљена од кречњачке стенске масе следећих особина:

- чврстоћа на притисак у сувом и водозасићеном стању, мин. 120 MPa
- постојаност на мразу, пад средње притисне чврстоће после 25 циклуса мржњења и крављења макс. 20%.

Камена ситнез треба да задовољи следеће услове:

- хабање по Los Angelesu, макс. 28%;
- садржај трошних зрна, макс. 6%;
- зрна неповољног облика, макс. 20%;
- садржај прашинастих честица испод 0,09 mm, макс. 5%;
- прионљивост за битумен, добра.

Крива гранулометријског састава мора бити таква да лежи у граничном подручју стандардима (СРПС) прописаних кривих.

Камено брашно у свему мора одговарати критеријима датим у СРПС У.Е9.021.

Битумен у свему мора одговарати критеријима датим у СРПС У.Е9.021.

Мешавина мора бити справљена са оријентационим учешћем битумена 3,5-4%.

Особине пробних тела по Марсаловом поступку морају бити следеће:

- садржај шупљина (запремински %), 5-10,
- стабилност (kN), мин. 6
- течење (mm), 1-4,
- крутост (MPa), мин. 25.

Асфална база мора да поседује решето којим ће из минералне мешавине издвојити сва зрна већа од 22 mm. Температура битумена и температура асфалтне мешавине у мешалици треба да се креће од 150 - 170 °C. Време мешања у мешалици треба да је тако подешено да су сва зрна агрегата потпуно обавијена. Температура асфалтне мешавине на месту уграђивања не сме бити нижа од 130 °C.

Уграђивање треба вршити у једном слоју. У току уграђивања мора се посебно обратити на следеће операције:

- приликом настављања радова, после дужих застоја, неправилног завршетка радних спојева треба опсећи по целој дебљини и премазати битуменском емулзијом;
- површине које су за ваљак неприступачне треба збијати ручним набијачима или вибрационом средствима.
- за време извођења извођач мора стално да контролише равност слоја профила и висинско одступање. Свако одступање од прописаног мора се одмах, док је асфалтна маса топла, отклонити.

Асфалтну мешавину треба полагати под повољним временским условима (температура ваздуха изнад +5°C, односно +10°C кад има ветра.).

Контрола квалитета уграђеног слоја обухвата:

- контролу квалитета мешавине,
- контролу кота планума слоја,
- збијеност слоја и
- дебљину слоја.

Дозвољена одступања у гранулометријском саставу су у зони граничног подручја, односно фракција филера  $\pm 1\%$ .

Дозвољена одступања у количини битумена  $\pm 0,5\%$  од оптималне количине.

Збијеност мора бити мин. 98%.

Контролу кота планума изведеног слоја врши надзорни орган нивелманским снимањем кота на сваком профилу. Дозвољено одступање од пројектоване коте је  $+ 10\text{mm}$ . Равност се мери мерном летвом и клином на сваком попречном профилу. На

било ком месту и у било ком правцу депресија испод мерне летве не сме бити већа од 20mm.

Обрачун по  $m^2$  стварно изведеног носећег слоја одређене дебљине. предходно примљен од надзорног органа.

#### **4.4. Израда хабајућег слоја од асфалтног бетона крупноће зрна 0-11mm дебљине слоја**

Позиција обухвата набавку, спровођање, уграђивање и збијање асфалт бетона. Основа за израду техничких услова за ову позицију је СРПС У.Е4.014.

Основни материјали за спровођање асфалт бетона АБ 11 су:

- дробљена племенита камена ситнеж 2/4мм, 4/8 mm, 8/11 mm,
- дробљени песак 0/2 mm,
- камено брашно од кречњака,
- везиво Bit 60.

Сви ови материјали треба да задовољавају стандарде за израду асфалт бетона као хабајућег слоја за путни правац дефинисаног саобраћајног оптерећења. Састав и физичко-механичке особине мешавине треба да задовољавају одређене стандарде, а у зависности од саобраћајног оптерећења на пројектованом путном правцу.

Особине уграђеног слоја такође су дефинисане СРПС стандардима и морају бити задовољене.

Хабајући слој може се уграђивати искључиво у периоду од 15 априла до 15 октобра.

Уграђени слој асфалт бетона потребно је контролисати на сваких  $2000 m^2$ . Као најбитније параметре потребно је контролисати:

- гранулометријски састав,
- количину битумена,
- збијеност и дебљина

Код гранулометријског састава дозвољена толеранција у фракцији филера је  $\pm 1\%$ .

Дозвољено одступање употребљене количине битумена од оптималне је  $\pm 0,3\%$ . Уколико има више од 5% резултата са одступањима у фракцији филера и битумена од дозвољених, асфалтни слој се не може прихватити као добар.

Остале карактеристике контролисати према важећим стандардима.

Обрачун по  $m^2$  стварно извршеног асфалтног слоја одређене дебљине у свему по овом опису.

## **5. БЕТОНСКЕ РИГОЛЕ**

Овај рад укључује израду бетонских ригола одређеног типа према Пројекту.

Бетон за риголе треба да буде притисне чврстоће МБ 20 и отпоран на дејство мраза и соли. Тип ригола треба да буде како је приказано на цртежима, на подлози од механички збијеног каменог материјала. Подлога ригола треба да буде збијена до минималне вредности  $Ms=75$  MPa мерено кружном плочом ф 30 цм. Подлога треба да буде равна са геометријским елементима приказаним у цртежима са дозвољеним одступањима која нису већа од  $\pm 2$  цм.

Бетонске риголе могу се изводити на лицу места у пуном профилу, префабрикованим елементима на подлози од бетона или са бетонским ивичњацима и плочом бетонираном на лицу места. Треба их изводити у кампадама према пројекту, обично на дужинама од 3 до 5м. Кампаде се раздвајају разделницама. На дужинама од 3м разделнице се раде са кровном лепенком која ту трајно остаје, а за дужине веће од

Зм изводе се 10мм широке разделнице које се након очвршћавања бетона уклањају. Заливање разделница се врши масом за заливање (СРПС У.М3.095).

Уколико се риголи раде у претходно израђеној оплати, она мора бити укрућена и отпорна на витоперење. Бетон се у оплату уграђује вибрирањем. Површина бетона мора бити равна. Дозвољено одступање равности површине, мерено 4м дугачком равњачом износи 5 мм.

Извођач је дужан предати Надзорном органу сва претходна испитивања за материјале и производе који ће се употребити код израде ригола, ради добијања сагласности за употребу. Бетон и пропзводи од бетона морају одговарати квалитету предвиђеном стандардима за ову врсту радова.

Овај рад се мери у дужним метрима (м1) за изабрану ширину и тип риголе посебно. Плаћа се по уговореној јединичној цени за дужни метар готовог ригола, а у цену је укључен сав потребан рад и материјал за израду подлоге и ригола, као и за евентуални додатни ископ или насилање, сви превози, заштита и нега бетона, као и све остало потребно за потпуни завршетак радова.

## 6. ИСКОП ЈАРКОВА

Овај рад обухвата ископе за одводне јаркове према детаљним нацртима из пројекта или по захтевима Надзорног органа у свим категоријама тла. Рад укључује и привремено депоновање ископаног материјала у близини одводног јарка, разасирање са планирањем или одвоз на предвјено место са уређењем депоније.

Ископ треба радити тачно према нацртима из пројекта. Све површине ископа морају бити равне и имати прописане падове. Након извршеног ископа косине и падови проверавају се контролним снимањем од стране Надзорног органа.

Ископани материјал може се употребити за израду банкина или друге радове. Вишак неупотребљивог материјала ће бити транспортован до депоније Извођача.

Мерење и плаћање се врши у кубним метрима (м3) ископаног јарка, укључујући сав рад и материја

## 7. ОБЛАГАЊЕ ОДВОДНИХ ЈАРАКА БЕТОНОМ

Обзиром на подужни пад нивелете некатегорисаног пута и обзиром да подућни пад канала прати пад поменуте нивелете,(4-13%) одводни јаркови морају се бетонирати према решењу датом у пројекту

Ископ јарка за потребе израде подлоге бетонске облоге извршити према пројекту при чему се мора обезбедити у свим условима правилно одводњавање. Шљунчану подлогу извести према мерама из пројекта. Квалитет шљунка мора одговарати прописнма за ову врсту радова. Бетонирање облоге јаркова вршити према пројекту са остављањем радне спојнице на свака 3,0 м и заливањем масом за заливање. Бетон треба набијати вибрирањем, а површина мора даје једнолична, равна и без пора.

Све готове површине јарака морају се извести према пројекту у захтеваним уздужним падовима, попречним нагибима и површинама. Захтева се беспрекорно функционисање одводњавања и система прихватања површинских вода, па стога нису дозвољене неравнине које би спречавале отицање воде или проузроковале таложење муљевитог материјала. Слојеви подлоге и облоге морају својом дебљином да одговарају мерама пројекта и овим техничким условима, а одступања нису дозвољена.

Ако радови (геометрија, квалитет материјала...) нису изведени према захтеваним условима, надзорни орган ће обуставити радове и захтевати да се недостаци поправе. Квалитет бетона контролише се на сваких 250 м<sup>1</sup> и исти мора бити у складу са прописима за ову врсту радова.

Обрачун се врши у метрима дужним (м1) измереним на терену, изведене ширине и стварној дужини, у складу са Пројектом и врстом облоге.

## 8. ПРЕФАБРИКОВАНИ ЦЕВАСТИ ПРОПУСТИ

Рад обухвата набавку, транспорт и уграђивање префабрикованих монтажних бетонских цевастих пропушта у свему према пројекту.

Израда цеви се мора обављати у специјализованим предузећима, централним погонима или на градилиштима, а мора одговарати условима дефинисаним одговарајућим ЈУ стандардима. Квалитет цеви мора се доказати одговарајућим атестима и контролним испитивањима.

Полагање бетонских цеви за пропусте, односно стављање поједињих делова цеви на свежу бетонску подлогу МБ15 почиње се на низводној страни, а на предходно припремљеној подлози према пројекту, уз обавезан пријем од стране надзорног органа.

Уграђивање напуклих цеви и оштећених елемената није дозвољено. Кад су цеви положене, после предходног чишћења и квашића водом врши се обрада састава изнутра и споља као и облагање цеви бетоном МБ20, уколикоје то пројектом предвиђено.

### *Мерење и плаћање*

Мерење и плаћање се врши по метру дужном (м1) монтираног пропушта а према спецификацији из грађевинске књиге и погодбеним ценама. У ову дужину не улазе и главе пропушта (улазне и излазне). Јединична цена обухвата комплетну израду пропушта (ископ темеља, сва бетонирања, армирање, изолацију и све друге радове предвиђене пројектом), са израдом улазно-излазних елемената цевастих пропушта.

Одговорни пројектант:

Слободан Мицић, дип. инж. грађ.

## **2/2.4.5. МЕРЕ ЗАШТИТЕ НА РАДУ**

### **1. Прилог о заштити на раду**

На основу чл.7 Закона о безбедности и здрављу на раду ("Службени гласник РС", бр.101/2005, 91/2015 и 113/2017), Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима ("Службени гласник РС", бр.14/2009 i 95/2010.), Правилника о заштити на раду при извођењу грађевинских радова ("Службени гласник РС", бр.53/97), Правилника о превентивним мерама за здрав рад при коришћењу опреме за рад ("Службени гласник РС"), бр. 23/2009, допуне ("Службени гласник РС"), бр. 123/2012 и измене ("Службени гласник РС"), бр. 102/2015, Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду ("Службени гласник РС"), бр.92/2008, Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при ручном преношењу терета ("Службени гласник РС"), бр. 106/2009, Правилник о садржају елабората о уређењу градилишта ("Службени гласник РС"), бр. 121/2012, измене ("Службени гласник РС"), бр. 102/2015, Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини ("Службени лист РС"), бр. 72/2006, исправка ("Службени гласник РС"), бр. 84/2006, измена ("Службени гласник РС"), бр. 30/2010, измене и допуне ("Службени гласник РС"), бр. 102/2015), Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту ("Службени гласник РС"), бр. 21/2009, правилник о заштити на раду приутовару терета у теретна моторна возила и истовару терета из таквих возила ("Службени лист СФРЈ"), бр.17/66, Правилник о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине ("Службени гласник РС"), бр. 94/2006, исправка ("Службени гласник РС"), бр. 108/2006, измене и допуне ("Службени гласник РС"), бр. 114/2014, измене и допуне ("Службени гласник РС"), бр. 102/2015 , Правилник о општим мерама заштите на раду од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на градилиштима("Службени гласник СРС"), бр. 21/89), Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању азбесту("Службени гласник РС"), бр. 108/2015 потребноје у фази пројектовања предвидети, а у фази изградње обезбедити превентивнemere у остваривању безбедности и здравља на раду у циљу спречавања опасности које се могу јавити току грађења објекта.

### **1.1. Општи део**

Извођач је дужан да обезбеди да радни процес буде прилагођен телесним и психичким могућностима ангажованих радника, а радна околина, средства за рад и средства и опрема за личну заштиту на раду буду уређени, односно произведени и обезбеђени, да не угрожавају безбедност издравље ангажованих радника.

Извођач радова је дужан да на основу ове проектне документације, технологије грађења, техничких прописа, српских стандарда, прописа о заштити на раду и саобраћајних прописа, изради елаборат за уређење градилишта са посебним мерама заштите на раду, и исти пре почетка радова преда инвеститору или надзорном органу на оверу, а потом достави надлежној инспекцији рада. Елаборатом о уређењу градилишта извођач је дужан да одреди просторију за одговорног руковођиоца градилишта (канцеларија за смештај документације градилишта), просторију за дневни смештај радника (просторија за пресвлачење и одлагање гардеробе, за обедовање, за склањање одвременских непогода и сл.) и место за хигијену (место са чистом водом и средствима за хигијену руку, пољски „WC“).

Забрањено је започети радове, као и предузимати било какве мере заштите радника оддејствсасаобраћаја или мере за безбедност саобраћаја на путу, путном

земљишном појасу и заштитном појасу пута док се не добију услови и сагласност надлежног органа за саобраћај којим се одобрава извођењерадова.

**Радови могу да отпочну тек када се на градилишту спроведу мере према условима исагласности добијеним од надлежних органа за саобраћај.**

**За раднике и друга лица, док раде или се крећу по градилишту, коришћење прописаног заштитног шлема, обавезно је.**

## **1.2. Обезбеђење граница градилишта према окolini**

Градилиште је посебно обележен радни простор, по могућности ограђен, у коме се изводе грађевински радови. Градилиште се уређује тако да се на њему може безбедно обављати рад и кретање радника, оруђа и уређаја за рад и транспортних средстава.

Градилиште се обезбеђује од приступа беспослених лица и од прилаза возила која не вршепревоз за потребе градилишта.

Обзиром да се радови изводе под дејством саобраћаја, на разуђеност градилишта, његову величину и могућност формирања краћих деоница за извођење, градилиште се неће ограђивати градилишном оградом, већ низом вертикалних баријера са трептачима и "позор" траком затегнутом између њих на висини од  $\approx 1\text{m}$  у зони извођења радова.

Овакав начин ограђивања-заштите градилишта захтева редовно одржавање свих њених елемената у исправном стању, док се изводе радови на деоници. Како радови одмичу подеоницама тако померати и заштиту градилишта.

На почетку деонице рада, најмање из оба саобраћајна смера, мора се истакнути натпис:

**ПАЖЊА ГРАДИЛИШТЕ! СТРОГО ЗАБРАЊЕН ПРИЛАЗ НЕОВЛАШЋЕНИМ ИБЕСПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА.**

Око отвореног магацинског простора на градилишту формирати жичану или пуну ограду висине 1,8м, са капијом ширине 4м за пролаз моторних возила и средстава и посебан улаз ширине 1,0м за раднике.

Физичко обезбеђење имовине у периоду када се радови на деоницама градилишта не изводе, спровести позорничким типом преко службе безбедности.

## **1.3. Уређење и одржавање саобраћајница**

Обзиром на карактер објекта и врсту радова, за снабдевање градилишта средствима, материјалом и опремом користити постојећу саобраћајницу која је предмет пројекта.

Привремене приступне путеве градилишним деоницама, пролазе, прелазе и постојећенекатегорисане путеве које извођач користи за приступ градилишту и градилишним деоницама, извођач је дужан да одржава у исправном стању, а у зимском периоду да предузима мере за безбеднокоришћење, све док трају радови на деоници градилишта за коју су били у функцији извођења радова.

Ток саобраћаја на саобраћајницама у оквиру градилишта уз примену саобраћајних правила и на основу технолошких потреба, регулисаће одговорни руководилац радова, а на саобраћајницама изван градилишта примењују се важећи саобраћајни прописи.

Саобраћај у зони извођења радова регулисати и обезбедити одговарајућом вертикалном и светлосном сигнализацијом у складу са добијеним одобрењем надлежног органа за саобраћај.

На деоницама које се налазе у насељима, посебну пажњу обратити на одвијање пешачког саобраћаја уз границе градилишта и на његову заштиту од саобраћаја. У ту сврху формирати напочетку и крају деонице, на прегледним деловима саобраћајнице,

безбедна места за прелазак пешакана другу страну, а дуж зоне контролисаног вођења пешака, између два места за њихово превођењесаједне на другу страну, поставити заштитну ограду висине мин 1,2м. На тим местима поставити напис **ПАЖЊА ГРАДИЛИШТЕ! ПЕШАЦИ ПРЂИТЕ НА ДРУГУ СТРАНУ.**

Пешачки пролази и стазе за кретање радника на градилишној деоници морају бити проходни обезбеђени од саобраћаја, и треба их усмерити тако да заобилазе све препреке, отворене јаме иканале. Све неравнине морају бити затрпане, односно поравнате да се њима на неометан, бездодатног напора и безбедан начин могу кретати и ручна колица. Изнад њих је забрањено вршитипренос материјала и опреме, а уколико је ово немогуће избећи, поставити заштитне мреже илиодредити лице које ће да организује прекид кретања радника у зони и у време подизања и преносаматеријала и опреме. Када се стазе и пролази постављају у близини ивица косина или ѡама, ивице сеобезбеђују чврстом заштитном оградом. Највећи дозвољени нагиб пешачких пролаза и стаза наградилишту је 57% или угао подлоге стазе према хоризонтали 30°. Веће нагибе савладаватистепеницама.

#### **1.4.Одређивање места, простора и начина размештања и усклађиштења грађевинског материјала**

Материјал који се пре уградње допрема и складиши на градилишту је: песак, шљунак,дробљени камени агрегат, цевни материјал (бетонске, ПВЦ и металне цеви), дрвена грађа и оплата,бетонски префабриковани елементи (ивичњаци и каналете), цемент, арматура и саобраћајна сигнализација. Ови материјали се морају складишисти у магацинском простор по врсти, тако да буделако доступан и да недолази до међусобног мешања материјала и производа. Количина допремљених усклађиштених материјала мора бити довољна да обезбеди динамику извођења радова. Складиштење поједињих материјала може се вршити у мањим количинама у непосредној близини радова, али на местима и на начин да не ометају радове и не угрожавају саобраћај.

На градилиште, из посебних аутономних производних постројења, непосредно пред уградњудопреавгусту се: бетон, из фабрика бетона, и асфалт, са асфалтних база.

Технички гасови и њихове смеше (кисеоник, дисугас и др.) допреавгусту се на градилиште икористе се на градилишту у прописаним челичним боцама. Боце се складише у издвојеном објекту који се не може користити у друге сврхе, нити се у њега сме складишисти опрема, алат или другиматеријали. Објекат се заштићује од атмосферског пражњења.

Експлозиви и експлозивна средства чувају се на градилишту у посебним складиштимаизграђеним према прописима о манипулатији и складиштењу експлозива, чија је употреба за овусврху одобрена од надлежног органа. Експлозив се може допремити на градилиште тек када сеспроведу мере заштите на раду при складиштењу и манипулатији са експлозивом и експлозивним средствима.

#### **1.5.Начин транспортоvanја, утovара, истovara и депоновања разних врста грађевинског материјала и тешких предмета**

Под радом на утovару терета у возило и истovару терета из возила подразумевају се, ручни имеханизовани утovар и истovар терета и преуређивање терета у току вожње.

*Возила се оптерећују теретом у границама дозвољене носивости уписане у саобраћајнукњижцу. Утovар и истovар терета изводи се под надзором возача.*

Пре почетка утovара терета у возило и истovара терета из возила возач је дужан предузетипотребне мере којима се спречава да возило само крене са места на коме је заустављено, а за времеутovара и истovара терета, мотор возила мора бити стављен ван

погона. Забрањен је утовар терета увозило са неисправним сандуком (под, стране, направе за затварање и др.).

Отварање страна сандука возила пре истовара терета, односно затварање страна сандука после завршеног утовара терета, морају вршити истовремено два радника. Пре отварања странасандука возила ради истовара терета, мора се проверити положај терета. После завршеног утоваратерета у возило, возач је дужан да провери да ли је терет правилно смештен, а код возила са странамада ли су оне сигурно затворене.

На месту на коме се врши механизован утовар и истовар терета смеју се задржавати самооналица која врше те послове.

При транспорту терета у расутом стању обратити пажњу да он буде правилно распоређен посандуку возила, а о чему се стара возач.

При утовару у возило и истовару из возила експлозивних и лако запаљивих терета, забрањено је пушење.

Утовар у возило и истовар из возила терета у расутом и врелом стању (битумен, асфалт, цемент, креч и сл.) врши се помоћу транспортних направа и уређаја (силоси, транспортне траке).

Утовар у возило терета у комадима (сандуци, бурад и сл.) преко страна сандука возила смесевршити само ако су стране сандука возила добро везане ланцима или на други начин осигуране одотварања. Ради обезбеђивања терета у комадима од померања за време вожње или при нагломочењу возила, мора се терет на подесан начин осигурати. Ако постоји размак између терета, морају се уметнути чврсти дрвени умеци и ставити подметачи. Возило одређено за превоз дугих терета морабити опремљено стубовима који се могу скидати, односно склапати. Сви стубови морају бити нагорњем крају повезани ланцима. При превозу терета дужих од 6м (цеви, балвани, греде, профили идр.) мора се користити приколица или полуприколица. Терет се мора ланцима везати за приколицу или полуприколицу. Забрањено је терете дуже од каросерије возила наслањати на кабину, односновата возила. Пре утовара у возило контејнера са теретом, возач мора да провери исправност контејнера, а по завршеном утовару, да провери да ли су правилно затворена врата, односно странеконтејнера.

За време утовара у возило и истовара из возила терета помоћу ауто-виљушкара, уманеварском (радном) простору не смеју се задржавати или кретати друга лица, осим оних која радена утовару, односно истовару. Терет сложен на виљушци не сме заклањати видик возачу ауто-виљушкара, а у изузетним случајевима преношења кабастог терета, мора се одредити лице за давањезнакова возачу ауто-виљушкара.

При маневрисању ауто-дизалицом у близини електричних водова, крак ауто-дизалице морабити постављен тако да је искључена могућност његовог додира са електричним водовима. Приистовару из возила и слагању дугих терета ауто-дизалицом, терет мора на крајевима бити везанужадима ради спречавања његовог слободног окретања. Радници који држе крајеве ужади морају стајати ван радног простора дизалице. Подизању терета сме се приступити тек ако је несумњивоутврђена тежина терета и ако је ауто-дизалица подупрта одговарајућим подупирачима(стабилизаторима) ослоњеним на чврстој подлози.

## **1.6. Начин обележавања и обезбеђивања места и простора на градилишту угрожених дејством електричне струје (опасне зоне)**

**Места на градилишту где постоји опасност од деловања електричне струје, билаповременаили стална, морају се на јасан и разумљив начин обележити разним упозорењима, упутствима, ознакама, обојеним површинама и сл.**

Таква места на градилишту су подручја у непосредној близини разводних ормана електричнеструје и у зони подземних електро каблова.

Заштитне мере подразумевају: извођење радова са додатном пажњом, односно вођење представа за копање; извођење радова на ископу ручним алатима у зони непосредно изнад каблова;искључење са мреже напајања каблова и објекта под напоном за време извођења радова уколико јето могуће и потребно; закључавањем разводних ормана којим управљају квалификована лица и сл.

Обележавање и обезбеђење угроженог простора врши се тако што се зона око прекинутих каблова до доласка надлежних стручних лица за отклањање квара обезбеђује постављањем заштитнедашчане ограде или се ограђује "позор" траком, са истицањем натписа ПАЖЊА! ВИСОКИ НАПОН видљивим из свих смерова. У појединим ситуацијама могуће је оваква места обезбедити ангажовањем физичког обезбеђења.

#### **1.7. Смештај ручног алата, грађевинских машина и постројења**

По окончању радног времена ручни алат се одлаже у посебне сандуке за алат умагацинском простору и/или у грдеробне ормане у просторијама за дневни смештај радника. Механизација ивозила ангажована на градилишту по завршетку радног времена паркирају се у кругу магацина или посебно издвојеним и уређеним површинама. Уколико је локација за паркирање механизације ивозила издвојена из ограђеног магацинског простора, уводи се физичко обезбеђење-чуварска службатог простора.

#### **1.8. Средства личне заштите на раду и лична заштитна средства**

Ради заштите организма и делова тела, радницима се ставља на располагање лична заштитна опрема, одређена у зависности од радног места, врсте и степена опасности и штетности коме јерадник изложен.

Средства, односно опрема која се употребљава на радним местима на којима може доћи до механичког, електричног или топлотног штетног деловања по здравље и организам радника, су:средства за заштиту главе (грађевински шлем, шешири од сламе и сл.), средства и опрема за заштиту очију и лица (заштитне наочари и маске), средства и опрема за заштиту слуха (вата, ушни чеп и ушништитник), средства и опрема за заштиту органа за дисање (разни респиратори и цевне маске, гаснамаска, апарати са кисеоником и компримованим ваздухом), средства и опрема за заштиту руку(разневрсте кожних рукавица са или без ојачања, гумене рукавице, штитници за длан и надланицу), средства и опрема за заштиту ногу (кожне коленице и потколенице, гумена обућа, ципеле са ћономод топлотно изолационог материјала, кожне или гумене ципеле односно чизме са челичном капицом), средства и опрема за заштиту ручног зглоба, рамена и кичме (кожни штитници за ручнлизглоб и раме изаштитни грудњак), средства и опрема за заштиту тела (одела или комбинезони од платна-кепера, одела од импрегнираног платна и одела од јаког гумираног платна), средства и опрема за заштиту од неповољних атмосферских утицаја (кишна кабаница, бунда, постављено одело,штитник за уши, постављене рукавице и ципеле или чизме) и средства и опрема за заштиту од падаса висине (заштитни опасач са прихватним ужетом за привезивање).

Средства и опрема морају се одржавати стално у исправном стању.

Средстава односно опрема која се ставља непосредну на главу, у уши, у уста и на нос, акористи их више лица, мора се дезинфиковати и прати пре сваке употребе.

Средства и опрема од текстила и коже, као што су заштитна одећа и обућа, који се користе зарад са отровним, радиоактивним или заразним материјалима, мора се редовно дезинфиковати и прати, односно деконтамирати, а зависно од материјала од ког је израђена и степена штетности одчијег се дејства штити радник при раду.

Асфалтерске радове могу да обављају само радници упознати са штетностима и опасностима, који су оспособљени и проверени за примену средстава заштите на раду и чија јездравствена способност за обављање ових радова потврђена.

### **1.9. Мере и средства противпожарне заштите на градилишту**

Сви радници на градилишту дужни су да у обављању својих послова поступају тако да јеискључена могућност настанка пожара. У магацинском простору поставиће се противпожарни апарат (С6 и С9 суви прах), сандук са песком, буре са водом, чакља, крамп и лопата. Апарати загашење пожара морају бити видно обележени и у свако доба приступачни за случај брзе интервенције. Запаљена асфалтна маса не сме се гасити водом. Средстав за гашење асфалтне масе(песак, цираде и др.) морају бити припремљена унапред, у близини радова.

**На местима где прети опасност од запаљења усклађеног материјала или од отвореног пламена, видно истаћи натписе о забрани пушења и о опасности од пожара.**

### **1.10. Изградња, уређење и образовање санитарних чворова на градилишту**

Просторија за пресвлачење радника и пољски „WC” биће уређени на градилишту, на месту одређеном према шеми градилишта. Уз просторију за пресвлачење радника обезбедити једно тачећеместо питке воде на 20 ангажованих радника на градилишту. Уколико не постоје техничке могућности за формирање тачећег места са мреже водовода или из подземља (пумпа, бунар, извор –уз претходну проверу исправности воде), обезбедити цистерну са питком водом. Уз тачеће место обезбедити средства за хигијену руку. Отпадну воду каналисати изван пешачких стаза исаобраћајница на градилишту, до водотока или привременог реципијента. Одржавање чистоће ихигијене на градилишту обезбеђује људство из састава градилишта, коришћењем одговарајућих санитарних материјала. По демонтирању градилишта, пољски „WC” демонтирати, дезинфекциковати изатрпати земљом.

Радницима на уградњи асфалта треба да буде омогућено на градилишту умивање топлом водом после завршеног посла.

### **1.11. Организација прве помоћи на градилишту**

Прву помоћ повређенима на градилишту указују радници запослени на градилишту који су завршили курс за пружање прве помоћи. У ту сврху на градилишту се, на сваких 50 ангажованих радника, поставља ормар ић са санитетским материјалом за пружање прве помоћи, који садржи неопходну количину паковања за прву помоћ у најмање две различите ширине и у вишедужина, стериилне газе, троугласте мараме, паковања вате, пинцета, сечиво (маказе, нож, жилет), „ESMARH” гума и друга прописана опрема, као и специфична средства у зависности одлокације градилишта.

У ормар ићу, уз опрему из дефинисаног садржаја, не сме се држати никакав други материјал. Материјал који се потроши мора се одмах допунити, па је зато потребно да садржај неопходног санитетског материјала буде дуплиран, одмах при формирању санитетског ормар ића. Ормар ић јебеле боје, мора бити закључан, а врата ормар ића требају да буду од стакла са исписаним црвеним крстом. У канцеларији шефа градилишта или у другом затвореном простору на градилишту(просторија за пресвлачење радника) треба да се налазе одговарајућа носила за преношење повређених. Лица оспособљена за пружање прве помоћи дужна су да хитно интервенишу у случају повреде или наглог оболења радника на градилишту. Уколико је повреда или стање радника таквог природе да се хитна интервенција на градилишту не може сматрати коначном, већ је потребна помоћ медицинског особља, руководилац

градилишта, његов заменик или друго техничко лице које се у томтренутку затекне на градилишту треба да позове службу хитне помоћи, односно да организује одговарајући превоз повређеног радника у најближу здравствену установу. Лице које организује превоз повређеног радника превозним средством са градилишта дужно је да, пре него што изда такавналог, потпуно сигурно утврди да се стање повређеног услед таквог превоза или преноса нећепогоршати. Уколико ово лице није у то сигурно, треба сачекати долазак возила хитне помоћи.

*Одговорни руководилац радова (шеф градилишта) је дужан да у случају нежељеног догађајавећег обима, након пружања мера спасавања угрожених лица, да место догађаја обезбеди додоласка органа који ће извршити увиђај на лицу места. У сваком случају повреде на раду, одговорни руководилац радова, мора да обавести референта заштите на раду и да попуни пријаву о повреди на раду.*

На истакнутом месту (уз ормарите са санитетским материјалом, напр.) уписати телефонске бројеве најближе здравствене установе или лекара, ватрогасне јединице, станице полиције, инспекције рада и референта заштите на раду.

Када се радови на грађењу путева, као и радови на изградњи прилаза градилишту или радовиу кругу градилишта изводе на простору које указује на могућност постојања отровних змија, оваквог градилиште мора да буде снабдевено серумом против змијског уједа и организовано тако да серум може да се допреми до места кретања радника и буде благовремено употребљен у случају потребе. Усвакој смени мора да буде најмање по један радник обучен за правилну употребу серума против змијског уједа.

## **1.12. Друге неопходне мере за заштиту лица на раду**

Пре почетка радова морају се утврдити положаји свих подземних инсталација и предузећи одговарајуће мере како не би дошло до њиховог оштећења. Ако се при извођењу радова нађе наподземне инсталације које нису раније обезбеђене, рад се мора обуставити и тек када се обезбеди надзор стручног лица управљача предметном инсталацијом, радови се могу наставити.

Друге неопходне мере заштите на раду у току извођења радова на градилишту, уколико се утоку извођења за тим укаже потреба, одредиће и спровести одговорни руководилац радова и/или остале техничке лица на градилишту (пословође, бригадири). Уколико одговорни руководилац радова процени да обим потребних мера превазилази његове могућности спровођења, обратиће справовремено писаним путем референту за заштиту на раду, а у зависности од врсте и обима угрожености услова рада, извођење радова ће обуставити или спроводити у смањеном обиму и подпособним надзором до спровођења потребних мера заштите на раду.

## **2. Защита животне средине – еколошки услови**

На градилишту треба користити грађевинске машине новије генерације чији моторизадовољавају еколошке услове. Све машине морају имати исправне урђаје за издувне гасове, а каопогонско гориво користити еко-дизел. Транспортна средства требају бити са еуро 3 и еуро 4 моторима који задовољавају све еколошке услове. Овакве машине, по правилу, тихе су и при раду нестварају буку преко законом дозвољених граница.

Позајмишта материјала су потенцијални извори емисије прашине који, ако посматрамо трасупута, долазе до обрадивих површина, па се морају успоставити мере за смањење емисије прашине уокolini. Емисија прашине на локацијама позајмишта мора бити рдово праћена спровођењем адекватних мерења. Да би се умањили ови ефекти, приступни путеви морају се редовно прскати-орошавати водом, као и место ископа испред машина (багер, булдозер). Хумус, који се уклања преотпочињања

радова у позајмишту, мора се депоновати изван позајмишта, а након окончања радова упозајмишту, у складу са пројектом експлоатације позајмишта, треба бити враћен на локацију позајмишта ради довођења локације на прихватљив ниво. Позајмиште у реци, начин експлоатације, мере заштите и враћање у прихватљиво стање, мора бити дефинисано дозволом за експлоатацију.

Асфалтна база мора бити опремљена квалитетним филтерима који смањују емисију прашине гасова на најмање дозвољен ниво. Цистерне за битумен и мазут морају бити прописно израђене, са одговарајућим заштитама од цурења течности у околину. Као погонско гориво за рад асфалтне базе, уколико услови не дозвољавају коришћење земног гаса, користити нискосумпорни мазут који садржи мали проценат сумпора.

Транспортна средства за асфалт морају бити покривена цирадама. Места за прање транспортних средстава и грађевинских машина мора бити опремљено уљним сепараторима који спречавају одливање штетних материја у тло и подземље.

Хемијску штетност испитивати у складу са СРПС З.Б0.001/91 са узоркивачем и мерачем протока „SENSIDYNE”. Методе које треба применити су: гасна хроматографија, сектрометрија AA, спектрофотометрија, кониметрија и гравиметрија.

Физичке штетности испитивати прецизним мерачем нивоа буке „BRUEL&KJAER” 2230 и 2209. Осветљење испитивати по СРПС У.Ц9.100/62 луксметром „EXTECH”. За праћење микроклиматичких услова уређаје: ергонометар тип 01, анемометар, психометар по Асману и кататермометар.

Мерење емисије штетних и опасних материја на емитерима обухвата мерење струјања ваздуха на светлим отворима емитера и узорковање присутних штетних и опасних материја у ваздуху на излазу из емитера. Мерење брзине струјања ваздуха у светлом отвору емитера обављати дигиталним микроманометром „ALNOR”.

Мерење угљенмоноксида, сумпордиоксида и азотних оксида, обављати помоћу компјутеризованог инструмента за анализу гасова „KANYMAY” Енглеска.

Узорковање прашкастих материја на излазу из емитера обављати опремом за узорковање прашкастих материја у изокинетичким условима „ZAMBELLI” Италија.

За емисије мерење у димном каналу или димњаку, дозвољена је концентрација од 20mg/m<sup>3</sup> ваздуха. Емисија се мери у околини асфалтне базе, каменолома или загађења, а основни параметри емисије су: CO<sub>2</sub>, чађ, седименти, таложне материје, суспендоване честице. Граница дозвољене концентрације емисије је: за CO<sub>2</sub>=150mg, за чађ=50mg и за таложне материје=300mg/m<sup>2</sup>. За мерење емисије користе се анализатори.

## **ОПШТА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗВРШЕЊЕ ГЛАВНИХ ПОЗИЦИЈА СТАЛНИХ И ПРИВРЕМЕНИХ РАДОВА**

### **ПРИВРЕМЕНИ РАДОВИ**

У привремене радове спадају: монтажа централних постројења за производњу асфалта и бетона, припрема позајмишта материјала за земљање радове, припрема земљишта за депоније материјала дуж трасе.

#### **а) Позајмишта за земљање радове**

У случају да материјал из ископа не задовољава критеријуме за уградњу за насып, припремили смо планове за експлоатацију минимум 2 позајмишта материјала за насып. Прво позајмиште је IV и V категорије поред постојеће трасе, а друго из корита реке. Позајмиште земљаног материјала ће се експлоатисати потребама висине 2 м, а позајмиште из корита реке багером са дубинском кашиком. Планирани су и приступни путеви.

#### **б) Депоније материјала**

Су предвиђене да би се у данима када су онемогућени главни радови транспортовани агрегати и материјали одвукли до места уградње. Откуп земље, израда приступних путева су саставни део плана.

#### ц) Централна постројења

Су са становишта динамике радова од кључног значаја. За централна постројења су прво предвиђени земљани радови, израда инсталација, припрема темеља и монтажа постројења.

#### ГЛАВНИ РАДОВИ

а) Сви ископи ће се радити багерима са дубунским кашикама са директним утоваром у камионе. Копаће са асфалта и пошто су проширења са једне стране, слободна за саобраћај биће једна трaka и саобраћај ће се одвијати наизменично једном траком. После тога иде набијање подтла ваљком са јежевима – padfoot roller. Након примарног збијања грејдер доводи подтло на пројектовану коту после чега се врши додатно набијање глатким ваљцима. Багери су запремине кашике до 1,5 m<sup>3</sup>, јеж тежине 15 t и глатки ваљак до 12 тежине.

б) Насипање материјала за насип ће се радити са коловоза ако није дубок насип или израдом прилазних путева са коловоза до места уградње. Земљани материјал ће се уграђивати ваљцима са јежевима док за некохерентне материјале ће се користити глатки ваљци и вибро компактори.

ц) Санација ударних рупа ће ићи испред свих радова заједно са глодалицом за скидање асфалта. Машином за сечење асфалта ће се опсецати, скромом вадитиматеријал, уграђени туцаник ће се набијати вибро средствима уз квашићење.

д) По пројекту ће се глодалицом ширине 1 m скидати асфалт са директним утоваром у кипер и одвозом. Глодалица ће се управљати висински помоћу сајли – stringline.

е) Туцаник ће се разасирати булдозером, а где то није могуће грејдером. Сабирање ће се обавити вибровальцима и компактором до потребне збијености.

ф) Асфалт ће се производити у централној асфалтној бази која има све потребне уређаје за коришћење полимер битумена. Транспортуваће се киперима који ће бити покривени. Финишери за разасирање ће се водити сајлама по половини попречног профила, а за хабајући изједна са прекидом саобраћаја.

г) Бетон ће се спроводити у бетонској бази са свим потребним адитивима. Бетонска галантерија ће бити најбољег квалитета. Оплата ће се радити од квалитетних материјала.



Слободан Мицић, дипл.инж.грађ

## 2/2.5. НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

## 2/2.5.1 ПРЕДМЕР РАДОВА

ISKAZ MERA - PUT DO RATELOVOG STUBA										
Pop ProF	Stac	ZEM.MAT.	HUMUS	SIT MAT BAN	SLJUN.	KAM AGREG	BNS22	AB11	POSTELJ	ISKOP
2	0+4.14		0 1,603	0,191	1,234	0,715	3,101	3,001	5,713	4,434
	15,86		0 25,422	3,624	23,17	11,275	49,175	47,588	91,072	93,116
3	0+20.00		0 1,603	0,266	1,688	0,707	3,1	3	5,772	7,309
	20		0 32,058	5,43	31,992	14,102	62,012	60,011	114,824	115,508
4	0+40.00		0 1,603	0,277	1,512	0,703	3,101	3,001	5,711	4,242
	20		0 32,058	5,313	30,234	14,102	62,021	60,019	114,211	87,5
5	0+60.00		0 1,603	0,254	1,512	0,707	3,101	3,001	5,711	4,508
	20		0 32,058	5,156	30,273	14,141	62,021	60,019	114,211	85,391
6	0+80.00		0 1,603	0,262	1,516	0,707	3,101	3,001	5,711	4,031
	20		0 32,058	5,156	30,273	14,18	62,021	60,019	114,211	74,766
7	0+100.00		0 1,603	0,254	1,512	0,711	3,101	3,001	5,711	3,445
	14,33		0 22,969	3,722	21,607	10,104	44,254	42,82	81,645	48,308
8	0+114.33		0 1,603	0,266	1,504	0,699	3,075	2,975	5,684	3,297
	5,67		0 9,088	1,517	7,973	3,876	16,985	16,417	31,771	18,627
9	0+120.00		0 1,603	0,27	1,309	0,668	2,916	2,816	5,522	3,273
	20		0 32,058	5,391	19,453	13,203	57,433	55,431	109,55	57,305
10	0+140.00		0 1,603	0,27	0,637	0,652	2,828	2,727	5,433	2,457
	20		0 32,058	5,313	15,156	13,516	59,286	57,284	111,432	41,836
11	0+160.00		0 1,603	0,262	0,879	0,699	3,101	3,001	5,711	1,727
	20	5,547	32,058	5,195	16,875	14,063	62,021	60,019	114,211	47,344
12	0+180.00	0,555	1,603	0,258	0,809	0,707	3,101	3,001	5,711	3,008
	20	5,547	32,058	5,156	21,055	14,141	62,03	60,027	113,855	70,352
13	0+200.00		0 1,603	0,258	1,297	0,707	3,102	3,002	5,675	4,027
	20		0 24,043	4,141	25,195	14,531	61,565	60,042	107,016	95,156
14	0+220.00		0 0,801	0,156	1,223	0,746	3,055	3,002	5,027	5,488
	20		0 16,029	3,086	24,492	14,844	61,09	60,048	100,534	95,664
15	0+240.00		0 0,801	0,152	1,227	0,738	3,055	3,002	5,027	4,078
	20	0,977	16,029	3,047	24,531	14,922	61,09	60,048	100,534	82,695
16	0+260.00	0,098	0,801	0,152	1,227	0,754	3,055	3,002	5,027	4,191
	20	1,25	16,029	3,086	26,016	15,039	60,749	59,715	100,736	87,461
17	0+280.00	0,027	0,801	0,156	1,375	0,75	3,02	2,969	5,047	4,555
	20	0,703	16,029	2,969	27,07	14,727	59,12	58,094	99,63	86,445
18	0+300.00	0,043	0,801	0,141	1,332	0,723	2,892	2,84	4,916	4,09
	20	0,43	16,029	2,93	25,938	13,945	55,607	54,581	96,06	75,701
19	0+320.00		0 0,801	0,152	1,262	0,672	2,669	2,618	4,69	3,48
	20		0 16,029	3,008	24,844	13,086	51,982	50,956	92,377	61,871
20	0+340.00		0 0,801	0,148	1,223	0,637	2,529	2,478	4,548	2,707
	20		0 16,029	2,93	23,711	12,617	49,186	48,16	89,536	52,418
21	0+360.00		0 0,801	0,145	1,148	0,625	2,389	2,338	4,406	2,535
	20	0,781	16,029	2,93	23,32	12,539	48,236	47,21	88,57	54,371
22	0+380.00	0,078	0,801	0,148	1,184	0,629	2,434	2,383	4,451	2,902

	20	0,781	16,029	2,891	24,063	12,656	49,552	48,526	89,907	58,082
23	0+400.00	0	0,801	0,141	1,223	0,637	2,521	2,47	4,54	2,906
	20	0	16,029	2,891	23,555	12,93	51,094	50,068	91,475	53,199
24	0+420.00	0	0,801	0,148	1,133	0,656	2,588	2,537	4,608	2,414
	20	0	16,029	2,969	22,773	13,281	52,655	51,629	93,061	46,207
25	0+440.00	0	0,801	0,148	1,145	0,672	2,677	2,626	4,698	2,207
	20	0	16,029	2,969	22,031	13,789	55,354	54,328	95,803	45,582
26	0+460.00	0	0,801	0,148	1,059	0,707	2,858	2,807	4,882	2,351
	20	0,625	16,029	3,008	20,547	14,063	56,173	55,147	96,635	43,473
27	0+480.00	0,063	0,801	0,152	0,996	0,699	2,759	2,708	4,781	1,996
	20	2,148	16,029	3,008	20,43	14,063	55,755	54,729	96,211	39,723
28	0+500.00	0,152	0,801	0,148	1,047	0,707	2,817	2,765	4,84	1,976
	20	1,523	16,029	2,93	23,945	14,336	57,497	56,471	97,981	48,863
29	0+520.00	0	0,801	0,145	1,348	0,727	2,933	2,882	4,958	2,91
	20	0	16,029	3,008	27,148	14,609	59,148	58,122	99,659	86,09
30	0+540.00	0	0,801	0,156	1,367	0,734	2,982	2,93	5,008	5,699
	20	0	16,029	3,086	27,539	14,961	60,397	59,371	100,927	123,121
31	0+560.00	0	0,801	0,152	1,387	0,762	3,058	3,007	5,085	6,613
	20	0	16,029	3,008	27,5	14,961	60,282	59,256	100,811	119,996
32	0+580.00	0	0,801	0,148	1,363	0,734	2,97	2,919	4,996	5,387
	20	1,641	16,029	2,969	26,289	14,102	56,386	55,36	96,852	94,449
33	0+600.00	0,164	0,801	0,148	1,266	0,676	2,668	2,617	4,689	4,058
	20	1,641	16,029	2,969	25,195	13,477	53,046	52,02	93,459	81,949
34	0+620.00	0	0,801	0,148	1,254	0,672	2,636	2,585	4,657	4,137
	20	0	16,029	2,969	24,961	13,477	52,9	51,873	93,259	76,402
35	0+640.00	0	0,801	0,148	1,242	0,676	2,654	2,602	4,669	3,504
	20	1,875	16,029	3,008	23,633	13,555	52,985	51,95	92,863	69,879
36	0+660.00	0,188	0,801	0,152	1,121	0,68	2,645	2,593	4,617	3,484
	20	1,875	16,029	3,047	22,5	13,594	53,235	52,193	92,679	76,402
37	0+680.00	0	0,801	0,152	1,129	0,68	2,679	2,627	4,651	4,156
	20	0	16,029	3,086	22,383	13,438	52,93	51,888	92,374	97,809
38	0+700.00	0	0,801	0,156	1,109	0,664	2,614	2,562	4,586	5,625
	13,62	0	10,916	2,155	16,2	9,789	39,254	38,545	66,164	111,031
39	0+713.62	0	0,801	0,16	1,27	0,773	3,15	3,098	5,129	10,679
	6,38	0	5,113	0,972	8,349	4,984	20,287	19,956	32,98	52,683
40	0+720.00	0	0,801	0,145	1,348	0,789	3,21	3,158	5,209	5,836
	20	0	16,029	2,852	27,539	15,508	63,185	62,155	103,462	105,543
41	0+740.00	0	0,801	0,141	1,406	0,762	3,109	3,058	5,137	4,719
	20	0	16,029	2,93	28,008	15,078	61,612	60,586	102,162	94,254
42	0+760.00	0	0,801	0,152	1,395	0,746	3,052	3,001	5,079	4,707
	20	0	16,029	3,008	27,773	15	61,045	60,019	101,586	94,41
43	0+780.00	0	0,801	0,148	1,383	0,754	3,052	3,001	5,079	4,734
	20	0	16,029	2,93	27,734	15,078	61,045	60,019	101,586	101,832
44	0+800.00	0	0,801	0,145	1,391	0,754	3,052	3,001	5,079	5,449
	20	0	16,029	2,969	27,773	15,156	61,045	60,019	101,586	98,668
45	0+820.00	0	0,801	0,152	1,387	0,762	3,052	3,001	5,079	4,418
	20	0	16,029	3,047	27,773	15,234	61,045	60,019	101,586	98,121

46	0+840.00		0	0,801	0,152	1,391	0,762	3,052	3,001	5,079	5,394
	20		0	16,029	3,008	27,773	15,039	61,045	60,019	101,586	97,535
47	0+860.00		0	0,801	0,148	1,387	0,742	3,052	3,001	5,079	4,359
	20		0	16,029	2,93	13,867	14,805	61,045	60,019	101,586	72,574
48	0+880.00		0	0,801	0,145	0	0,738	3,052	3,001	5,079	2,898
	20		0	16,029	2,93	11,797	15	61,047	60,02	101,512	49,996
49	0+900.00		0	0,801	0,148	1,18	0,762	3,053	3,001	5,072	2,101
	20		0	16,029	2,969	22,656	15,156	61,07	60,035	100,986	40,855
50	0+920.00		0	0,801	0,148	1,086	0,754	3,055	3,002	5,027	1,984
	20		0	16,029	3,008	23,125	14,961	61,09	60,048	100,534	73,863
51	0+940.00		0	0,801	0,152	1,227	0,742	3,055	3,002	5,027	5,402
	20		1,719	16,029	3,008	24,492	14,922	61,09	60,048	100,534	115,543
52	0+960.00		0,172	0,801	0,148	1,223	0,75	3,055	3,002	5,027	6,152
	20		1,719	16,029	3,047	24,453	15,039	61,09	60,048	100,534	101,324
53	0+980.00		0	0,801	0,156	1,223	0,754	3,055	3,002	5,027	3,98
	20		1,406	16,029	3,125	18,125	15	61,09	60,048	100,534	50,66
54	1+0.00		0,141	0,801	0,156	0,59	0,746	3,055	3,002	5,027	1,086
	20		1,406	16,029	3,203	18,125	14,961	61,09	60,048	100,534	52,379
55	1+20.00		0	0,801	0,164	1,223	0,75	3,055	3,002	5,027	4,152
	2,67		0	2,14	0,433	3,27	1,992	8,156	8,016	13,421	10,742
56	1+22.67		0	0,801	0,16	1,227	0,742	3,055	3,002	5,027	3,894
	17,33		0	13,889	2,64	22,61	13,065	53,385	52,488	87,998	68,843
57	1+40.00		0	0,801	0,145	1,383	0,766	3,106	3,055	5,129	4,051
	20		0	16,029	2,891	27,734	15,117	61,587	60,561	102,081	81,91
58	1+60.00		0	0,801	0,145	1,391	0,746	3,052	3,001	5,079	4,14
	20		0	16,029	2,891	27,695	15,078	61,045	60,019	101,586	88,043
59	1+80.00		0	0,801	0,145	1,379	0,762	3,052	3,001	5,079	4,664
	20		0	16,029	2,891	27,656	15,156	61,045	60,019	101,586	96,598
60	1+100.00		0	0,801	0,145	1,387	0,754	3,052	3,001	5,079	4,996
	20		0	16,029	2,852	27,695	15,039	61,045	60,019	101,586	106,207
61	1+120.00		0	0,801	0,141	1,383	0,75	3,052	3,001	5,079	5,625
	20		0	16,029	2,773	27,695	15	61,045	60,019	101,586	109,098
62	1+140.00		0	0,801	0,137	1,387	0,75	3,052	3,001	5,079	5,285
	20		1,797	16,029	2,734	27,734	15,039	61,045	60,019	101,586	94,41
63	1+160.00		0,18	0,801	0,137	1,387	0,754	3,052	3,001	5,079	4,156
	20		3,672	16,029	2,813	27,773	15,078	61,045	60,019	101,586	99,488
64	1+180.00		0,188	0,801	0,145	1,391	0,754	3,052	3,001	5,079	5,793
	20		1,875	16,029	2,969	27,773	15,078	61,045	60,019	101,586	107,34
65	1+200.00		0	0,801	0,152	1,387	0,754	3,052	3,001	5,079	4,941
	20		0	16,029	2,891	27,773	15,117	61,045	60,019	101,586	103,043
66	1+220.00		0	0,801	0,137	1,391	0,758	3,052	3,001	5,079	5,363
	20		0	16,029	2,773	27,813	15,078	61,045	60,019	132,314	104,295
67	1+240.00		0	0,801	0,141	1,391	0,75	3,052	3,001	8,152	5,066
	20		0	16,029	2,852	27,813	15,039	61,045	60,019	132,314	94,061
68	1+260.00		0	0,801	0,145	1,391	0,754	3,052	3,001	5,079	4,34
	20		0	16,029	2,891	27,773	15,039	61,045	60,019	101,586	101,832
69	1+280.00		0	0,801	0,145	1,387	0,75	3,052	3,001	5,079	5,844

	20	0	16,029	2,93	27,734	15	61,045	60,019	101,586	103,082
70	1+300.00	0	0,801	0,148	1,387	0,75	3,052	3,001	5,079	4,465
	20	0	16,029	2,93	27,734	15,156	61,045	60,019	101,586	85,582
71	1+320.00	0	0,801	0,145	1,387	0,766	3,052	3,001	5,079	4,094
	20	0	16,029	2,852	27,617	15,234	61,045	60,019	101,586	73,512
72	1+340.00	0	0,801	0,141	1,375	0,758	3,052	3,001	5,079	3,258
	20	0	24,043	4,063	28,672	14,648	61,533	60,019	107,898	64,799
73	1+360.00	0	1,603	0,266	1,492	0,707	3,101	3,001	5,711	3,222
	20	0	32,058	5,234	29,453	14,141	62,025	60,023	114,018	68,469
74	1+380.00	0	1,603	0,258	1,453	0,707	3,101	3,001	5,691	3,625
	20	0	32,058	5,234	29,141	14,141	62,03	60,027	113,825	71,4
75	1+400.00	0	1,603	0,266	1,461	0,707	3,101	3,001	5,691	3,515
	20	0	32,058	5,469	29,18	14,102	62,03	60,027	113,825	74,41
76	1+420.00	0	1,603	0,281	1,457	0,703	3,101	3,001	5,691	3,926
	20	0	32,058	5,547	29,18	14,141	62,03	60,027	113,825	101,988
77	1+440.00	0	1,603	0,273	1,461	0,711	3,101	3,001	5,691	6,273
	20	0	32,058	5,234	30,547	14,258	62,02	60,018	114,308	101,439
78	1+460.00	0	1,603	0,25	1,594	0,715	3,101	3	5,74	3,871
	20	0	32,058	5,195	31,172	14,258	62,014	60,013	114,553	86,322
79	1+480.00	0	1,603	0,27	1,523	0,711	3,101	3,001	5,716	4,762
	20	0	32,058	5,43	28,672	14,219	62,036	60,032	113,686	86,91
80	1+500.00	0	1,603	0,273	1,344	0,711	3,103	3,002	5,653	3,929
	20	0	32,058	5,352	26,992	14,18	62,053	60,048	113,055	78,666
81	1+520.00	0	1,603	0,262	1,355	0,707	3,103	3,002	5,653	3,937
	20	0	32,058	5,273	28,672	14,18	62,037	60,033	113,633	130,305
82	1+540.00	0	1,603	0,266	1,512	0,711	3,101	3,001	5,711	9,093
	20	0	32,058	5,273	30,273	14,219	62,021	60,019	114,211	180,385
83	1+560.00	0	1,603	0,262	1,516	0,711	3,101	3,001	5,711	8,945
	20	0	32,058	5,313	30,234	14,18	62,021	60,019	114,211	146,088
84	1+580.00	0	1,603	0,27	1,508	0,707	3,101	3,001	5,711	5,664
	20	0	32,058	5,313	30,195	14,18	62,021	60,019	114,211	99,486
85	1+600.00	0	1,603	0,262	1,512	0,711	3,101	3,001	5,711	4,285
	20	0	32,058	5,234	21,992	14,141	62,021	60,019	114,211	61,322
86	1+620.00	0	1,603	0,262	0,688	0,703	3,101	3,001	5,711	1,847
	20	0	32,058	5,234	14,063	14,102	62,021	60,019	114,211	38,586
87	1+640.00	0	1,603	0,262	0,719	0,707	3,101	3,001	5,711	2,011
	20	0	32,058	5,313	18,477	14,141	62,021	60,019	114,211	49,055
88	1+660.00	0	1,603	0,27	1,129	0,707	3,101	3,001	5,711	2,894
	20	0	32,058	5,352	36,211	14,18	62,021	60,019	114,211	53,039
89	1+680.00	0	1,603	0,266	2,492	0,711	3,101	3,001	5,711	2,41
	20	0	32,058	5,156	39,805	14,141	62,021	60,019	114,211	59,914
90	1+700.00	0	1,603	0,25	1,488	0,703	3,101	3,001	5,711	3,582
	20	0	32,058	5,117	30,039	14,18	62,021	60,019	114,211	71,477
91	1+720.00	0	1,603	0,262	1,516	0,715	3,101	3,001	5,711	3,566
	20	0	32,058	5,43	30,273	14,18	62,021	60,019	114,211	84,641
92	1+740.00	0	1,603	0,281	1,512	0,703	3,101	3,001	5,711	4,898
	20	0	32,058	5,352	30,234	14,063	62,021	60,019	114,211	99,602

93	1+760.00	0	1,603	0,254	1,512	0,703	3,101	3,001	5,711	5,062
	20	0	32,058	5,313	29,297	14,141	62,021	60,019	114,211	100,268
94	1+780.00	0	1,603	0,277	1,418	0,711	3,101	3,001	5,711	4,965
	20	0	32,058	5,469	29,297	14,18	62,021	60,019	114,211	103,236
95	1+800.00	0	1,603	0,27	1,512	0,707	3,101	3,001	5,711	5,359
	20	0	32,058	5,352	30,234	14,141	62,021	60,019	114,211	119,879
96	1+820.00	0	1,603	0,266	1,512	0,707	3,101	3,001	5,711	6,629
	20	0	32,058	5,234	30,195	14,18	62,021	60,019	114,211	120,584
97	1+840.00	0	1,603	0,258	1,508	0,711	3,101	3,001	5,711	5,429
	20	0	32,058	5,234	30,195	14,18	62,021	60,019	114,211	106,127
98	1+860.00	0	1,603	0,266	1,512	0,707	3,101	3,001	5,711	5,183
	20	0	32,058	5,313	36,797	18,086	81,607	79,605	134,113	120,619
99	1+880.00	0	1,603	0,266	2,168	1,102	5,06	4,96	7,701	6,879
	20	0	32,058	5,352	30,234	18,086	81,607	79,605	134,113	106,52
100	1+900.00	0	1,603	0,27	0,855	0,707	3,101	3,001	5,711	3,773
	20	0	32,058	5,391	18,242	14,102	62,021	60,019	114,211	75,699
101	1+920.00	0	1,603	0,27	0,969	0,703	3,101	3,001	5,711	3,797
	20	0	32,058	5,273	23,438	14,102	62,021	60,019	114,211	96,832
102	1+940.00	0	1,603	0,258	1,375	0,707	3,101	3,001	5,711	5,887
	20	0	32,058	5,156	28,828	14,141	62,021	60,019	114,211	130,658
103	1+960.00	0	1,603	0,258	1,508	0,707	3,101	3,001	5,711	7,179
	20	0	32,058	5,273	30,234	14,18	62,021	60,019	114,211	151,047
104	1+980.00	0	1,603	0,27	1,516	0,711	3,101	3,001	5,711	7,925
	20	0	32,058	5,391	28,75	14,219	62,035	60,032	113,686	153,195
105	2+0.00	0	1,603	0,27	1,359	0,711	3,102	3,002	5,658	7,394
	20	0	32,058	5,391	27,031	14,18	62,051	60,046	113,108	139,641
106	2+20.00	0	1,603	0,27	1,344	0,707	3,103	3,002	5,653	6,57
	20	0	32,058	5,43	26,914	14,141	62,053	60,048	113,055	112,883
107	2+40.00	0	1,603	0,273	1,348	0,707	3,103	3,002	5,653	4,718
	20	0	32,058	5,352	26,992	14,141	62,053	60,048	113,055	97,65
108	2+60.00	0	1,603	0,262	1,352	0,707	3,103	3,002	5,653	5,047
	20	0	32,058	5,313	26,992	14,141	62,053	60,048	113,055	102,574
109	2+80.00	0	1,603	0,27	1,348	0,707	3,103	3,002	5,653	5,211
	20	0	32,058	5,313	27,93	14,141	62,043	60,039	113,389	123,396
110	2+100.00	0	1,603	0,262	1,445	0,707	3,102	3,001	5,686	7,129
	20	0	32,058	5,234	31,992	14,219	62,016	60,015	114,784	118,904
111	2+120.00	0	1,603	0,262	1,754	0,715	3,1	3	5,792	4,762
	20	0	32,058	5,352	24,687	14,297	62,027	60,024	114,454	60,99
112	2+140.00	0	1,603	0,273	0,715	0,715	3,103	3,002	5,653	1,338
	20	0	32,058	5,469	20,664	14,141	62,053	60,048	113,059	51,928
113	2+160.00	0	1,603	0,273	1,352	0,699	3,103	3,002	5,653	3,855
	20	0	24,043	3,789	25,234	15,391	66,298	64,774	102,347	60,818
114	2+180.00	0	0,801	0,105	1,172	0,84	3,527	3,475	4,582	2,227
	20	3,125	16,029	1,992	22,422	15,938	65,807	64,768	85,977	39,883
115	2+200.00	0,313	0,801	0,094	1,07	0,754	3,054	3,002	4,016	1,762
	20	9,766	16,029	1,602	21,719	15,117	61,06	60,028	78,869	35,469
116	2+220.00	0,664	0,801	0,066	1,102	0,758	3,052	3,001	3,871	1,785

	20	7,891	16,029	1,445	22,227	15,117	61,046	60,02	77,821	37,109
117	2+240.00	0,125	0,801	0,078	1,121	0,754	3,052	3,001	3,911	1,926
	20	1,25	16,029	1,68	22,695	15,039	61,045	60,019	78,961	39,805
118	2+260.00	0	0,801	0,09	1,148	0,75	3,052	3,001	3,985	2,055
	20	0	16,029	2,266	23,438	15,039	61,045	60,019	83,22	49,453
119	2+280.00	0	0,801	0,137	1,195	0,754	3,052	3,001	4,337	2,891
	20	0	16,029	2,422	26,836	17,227	71,729	70,704	94,21	61,25
120	2+300.00	0	0,801	0,105	1,488	0,969	4,121	4,069	5,084	3,234
	19,94	0	7,99	1,052	14,838	9,658	41,084	70,491	50,689	32,247
121	2+319.94	0	0	0	0	0	0	3,001	0	0
<b>Suma:</b>		<b>63</b>	<b>2670,1</b>	<b>453,97</b>	<b>3017</b>	<b>1673,9</b>	<b>7014,1</b>	<b>6875,4</b>	<b>12175,4</b>	<b>9889,4</b>
	ZEMLJ.MAT.	HUMUS	MAT BAN	SITNOZRNI	KAM					
	[M3]	[M2]	[M3]	[M3]	[M3]	AGREG	BNS22	AB11	POSTELJ	ISKOP

## 2/2.5.2 КООРДИНАТЕ ОСОВИНСКИХ ТАЧАКА

КООРДИНАТЕ ОСОВИНСКИХ ТАЧАКА							
бр. Проф.	X	Y	Z	бр. Проф.	X	Y	Z
2	7574992,27	4795410,27	229,20	62	7575890,72	4794833,91	299,72
3	7575001,71	4795397,52	229,88	63	7575903,19	4794818,30	301,563
4	7575015,84	4795383,45	230,74	64	7575918,20	4794805,15	303,491
5	7575033,17	4795373,60	231,62	65	7575935,76	4794795,59	305,839
6	7575052,24	4795367,59	232,58	66	7575953,52	4794786,40	308,202
7	7575071,43	4795361,96	233,55	67	7575971,27	4794777,18	310,565
8	7575085,36	4795358,61	234,24	68	7575988,13	4794766,46	312,928
9	7575090,93	4795357,51	234,52	69	7576003,96	4794754,23	315,291
10	7575110,73	4795354,74	235,48	70	7576019,91	4794742,16	317,338
11	7575130,66	4795353,13	236,45	71	7576036,02	4794730,32	318,774
12	7575150,60	4795353,18	237,42	72	7576052,22	4794718,58	320,168
13	7575170,45	4795355,58	238,39	73	7576068,40	4794706,83	321,562
14	7575190,27	4795354,04	239,35	74	7576084,22	4794694,59	322,956
15	7575209,69	4795349,27	240,32	75	7576097,61	4794679,89	324,35
16	7575228,04	4795341,40	241,29	76	7576104,17	4794661,14	325,744
17	7575244,74	4795330,42	242,26	77	7576107,85	4794641,48	327,307
18	7575261,24	4795319,10	243,28	78	7576110,58	4794621,67	329,453
19	7575277,66	4795307,70	244,31	79	7576114,60	4794602,14	331,648
20	7575293,97	4795296,11	245,34	80	7576124,80	4794585,06	333,843
21	7575310,35	4795284,65	246,37	81	7576140,31	4794572,56	335,952
22	7575326,92	4795273,45	247,48	82	7576157,84	4794563,05	337,86
23	7575343,49	4795262,25	248,65	83	7576176,46	4794555,75	339,569
24	7575360,03	4795251,00	249,83	84	7576195,08	4794548,43	341,13
25	7575376,47	4795239,61	251,00	85	7576212,82	4794539,25	342,684
26	7575392,89	4795228,19	252,24	86	7576228,90	4794527,39	344,238
27	7575409,30	4795216,77	253,49	87	7576244,52	4794514,90	345,792
28	7575425,82	4795205,49	254,74	88	7576260,14	4794502,41	347,347
29	7575442,41	4795194,32	255,99	89	7576275,76	4794489,91	348,901
30	7575459,06	4795183,24	257,24	90	7576291,37	4794477,40	350,455
31	7575476,51	4795173,49	258,49	91	7576306,30	4794464,11	352,039
32	7575494,83	4795165,46	259,75	92	7576320,22	4794449,76	353,82
33	7575513,38	4795158,00	261,00	93	7576333,94	4794435,20	355,824
34	7575532,76	4795153,19	262,25	94	7576347,66	4794420,65	358,049
35	7575552,62	4795150,84	263,50	95	7576361,26	4794405,99	360,364
36	7575572,49	4795148,52	264,75	96	7576372,53	4794389,51	362,68
37	7575591,68	4795143,22	266,00	97	7576380,33	4794371,12	364,885
38	7575609,09	4795133,44	267,17	98	7576386,68	4794352,16	366,957
39	7575619,59	4795124,79	267,80	99	7576393,03	4794333,19	369,029
40	7575624,09	4795120,27	268,09	100	7576400,76	4794314,78	371,077

41	7575638,14	4795106,03	269,00	101	7576411,95	4794298,24	372,905
42	7575652,85	4795092,51	269,92	102	7576426,21	4794284,27	374,465
43	7575670,02	4795082,30	270,97	103	7576442,49	4794272,66	375,854
44	7575687,56	4795072,70	272,42	104	7576458,91	4794261,24	377,241
45	7575705,35	4795063,57	274,13	105	7576475,33	4794249,82	378,627
46	7575723,39	4795054,93	275,76	106	7576493,02	4794240,63	380,013
47	7575741,62	4795046,72	277,18	107	7576512,58	4794236,77	381,399
48	7575760,19	4795039,29	278,41	108	7576532,52	4794236,34	382,84
49	7575778,92	4795032,27	279,58	109	7576551,03	4794243,46	384,635
50	7575797,57	4795025,08	280,75	110	7576564,69	4794257,84	386,829
51	7575814,15	4795014,02	281,92	111	7576573,57	4794275,75	389,406
52	7575827,92	4794999,53	283,10	112	7576587,81	4794289,50	392,081
53	7575839,54	4794983,31	284,44	113	7576606,90	4794294,74	394,755
54	7575848,88	4794965,63	286,52	114	7576626,16	4794290,18	397,212
55	7575853,60	4794946,33	288,66	115	7576643,34	4794279,94	399,041
56	7575853,64	4794943,66	288,91	116	7576661,38	4794271,39	400,808
57	7575853,55	4794926,35	290,50	117	7576680,11	4794264,39	402,574
58	7575859,13	4794907,22	292,35	118	7576698,85	4794257,38	404,341
59	7575866,38	4794888,58	294,19	119	7576717,58	4794250,38	406,102
60	7575873,33	4794869,83	296,03	120	7576736,31	4794243,37	406,719
61	7575881,02	4794851,37	297,88	121	7576754,70	4794235,70	406,386

## 2/2.5.3 ДИМЕНЗИОНИСАЊЕ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

Меродавни параметри за димензионисање коловозне конструкције(ТИП 1) пута су:

- Пројектни период 20 год.
- Возна способност на крају пројектног периода  $p_k = 2,5$
- Саобраћајно оптерећење  $T_U = 8 \cdot 10^5$
- Носивост материјала постељице CBR=5%
- Регионални фактор  $R = 2,0$

Укупна дебљина асфалтних слојева одређује се на основу дијаграма за вредност  $T_U = 8 \cdot 10^5$ , и износи.  $d_a = 10,5 \text{ cm}$

Дебљина носећих слојева од невезаног каменог материјала одређује се из дијаграма за вредности,  $T_U = 5 \cdot 10^5$  и CBR=5%износи  $d_{nm} = 42 \text{ cm}$ .

Вредности рачунских коефицијената замене за одређене врсте материјала су:

Врста материјала	Коеф. замене $a_r$	Стандард
Асфалт бетон	0,42	СРПС У.Е4.014
Битуменизирани дробљени камени материјал	0,35	СРПС У.Е9.021
Дробљени камени агрегат	0,14	СРПС У.Е4.014
Природни дробљени шљунак	0,11	

Рачунски коефицијент замене за асфалтни слој (застор + БНС) износи  $a_r = 0,385$ .

Асфалт(0,385)	$.d_a = 10,5 \text{ cm}$
Доњи носећи слој (0,14)	$d_{nm} = 42 \text{ cm}$

Потребан структурни број коловозне конструкције је:

$$SN_{potr.} = d_a \cdot a_a + d_{nm} \cdot a_{nm}$$

$$potr. = 10,8 \times 0,385 + 42,0 \times 0,14 = 10,14 \text{ cm}$$

Структурни број асфалтног слоја износи:

$$SN^a = d_a \times a_a = 10,8 \times 0,385 = 4,168 \text{ cm}$$

За дати случај претпостављам:

- Асфалт бетон АВ11.....  $d_a = 5cm$
- Битуменизирани дробљени кам. мат. ВНС 22.....  $d_{bns} = ?$
- Дробљени камени агрегат - тузаник.....  $d_{kat} = 20cm$
- Тампон од природног дробљеног шљунка.....  $d_{kat} = 25cm$


Структурни број димензионисане коловозне конструкције је:

$$SN^a = d_{ab} \cdot a_{ab} + d_{bns} \cdot a_{bns} \geq SN^a = 4.17$$

$$\Rightarrow d_{bns} = \frac{4.17 - 5 \cdot 0.42}{0.35} = 5,99 \Rightarrow d_{bns} = 7.0cm$$


Усвојена дебљина битуменизираног носећег слоја је.  $d_{bns} = 7.0cm$

## Дијаграм за димензионисање коловозне конструкције типа 1 према СРПС У.Ц4.012




## Коефицијенти замене материјала према СРПС УЦ4.012


Дијаграм за асфалтни бетон и носећи слој од битуменизираног дробљеног каменог материјала




Дијаграма за носећи слој од зрнастог каменог материјала стабилизованог цементом или другим хидрауличким везивом



Дијаграма за носећи слој од битуменизираног шљунка (BNS) и доњи косећи слој од битуменизираног каменог материјала (DBNS).



Дијаграм за носећи слој од зрнастог каменог материјала – шљунак, дробљени камени материјал, и сл.



Слика бр.1.2

## 2. Процена претпостављеног решења коловозне конструкције на штетно дејство мраза и мере за спречавање оштећења

Категоризација тла у постельици:

На основу визуелне оцене и класификације тла у постельици, може се закључити да тло према „USCS” класификацији спада у прашинасти песак (SM) чији је индекс пластичности ситних честица у границама од 3 до 15 %, па тло спада у категорију G2 (слабо до средње осетљиво) према осетљивости на дејство мраза (слика бр. 1.). Овај материјал је у својим доњим слојевима помешан са крупним шљунком па чак и облукцима, али с обзиром да тај материјал има још већу отпорност на дејство мраза, претпоставком категорије G2 смо на страни сигурности, тим пре што је због неравномерне заступљености овог шљунка у појединим јамама његово учешће и тешко квантifikовати.

### Kategorizacija materijala

Kategorija materijala i osetljivost na dejstvo mraza	Vrsta materijala	Učešće čestica manjih od 0.02mm, u % mase	Klasifikacija prema standardu JUS U.E8.010
G1 Vrlo мало осетљиви	šljunak	od 3 do 10	GW, GP, GM, GC
G2 Slabo do srednje осетљиви	a) šljunak  b) pesak	od 10 do 20  od 3 do 15	GM, GC-GL, GM-GC, GM-ML  SW, SP, SM, SC
G3 Srednje осетљиви	a) šljunak  b) pesak (osim vrlo sitnog i prašinastog)  v) glina sa indeksom plastičnosti >12	>20  >15	GS-CL, GM-GC, GM-GL SC, SM-SC, SM-ML  CL-CH
G4 Vrlo осетљиви	a) prašina  b) vrlo sitan prašinast pesak  v) glinovita prašina, indeks plastičnosti >12  g) uslojena glina i ostali sedimenti sa sitnim česticama	>15	ML, MH SM, ML  CL, CL-ML u slojevima: CL, ML / CL, ML, SM / CL, CH, ML / CL, CH, ML, SM

Слика бр. 1.





Процена осетљивости на дејство мраза:

Собзиром дасепосматрана саобраћајница налази на просечној надморској висини од око 310м, и да је терен релативно добро оцедљив, са великим сигурношћу се може увести претпоставка да је дубина нивоа подземне воде већа од 1,40 м испод површине новопројектованог коловоза.


С обзиром на оквирне препоруке о климатолошким условима за подручје на коме се посматрана коловозна конструкција налази, дубина дејства мраза је мања од 1,40 м.

На основу претходно наведеног, за потребе процене осетљивости коловозне конструкције на штетно дејство мраза, у складу са стандардом СРПС У.Б9.012, усваја се да хидролошки услови одговарачају II (слика бр 2.).

### Kriterijumi za primenu mera zaštite kolovozne konstrukcije

Hidrološki uslovi	Povoljni			Nepovoljni	
	$X < N \text{ i } N > 1,40 \text{ m}$			$X > N$	Dublji usek
	Slučaj I	Slučaj II	Slučaj III	Slučaj IV	Slučaj V
Dubina smrzavanja $X$ i nivo podzemne vode $N$ (SRPS U.C4.016)					Za sve vrednosti $X$ i $N$
G1 + G2 Vrlo malo do srednje osetljiv	Dimenzionisanje u funkciji od nosivosti tla: kolovozna konstrukcija sa asfaltnim zastorom, ili kolovozna konstrukcija sa cementno-betonskim zastorom			Potrebna zaštita protiv oštećenja od mraza prema standardu SRPS U.B9.012	
G3 Osrednje osetljiv					
G4 Jako osetljiv					

Dijagram za delimičnu zamenu materijala



Слика бр. 2.

Закључак:

Како се може видети са слике бр. 1. и слике бр.2., за дате хидролошке услове и категоризацију материјала у постельици, коловозна конструкција **није осетљива на штетно дејство мраза, па стога нису потребне додатне мере за спречавање оштећења.**


Као коначно решење коловозне конструкције се усваја решење добијено димензионисањем према СРПС У.Ц4.012



## 2/2.5. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

KATASTARSKO – TOPOGRAFSKI PLAN  
K.P. BR 19755/1 K.O. ĆELE KULA i 3759, K.O. GABROVAC


7J20-14-10



KATASTARSKO – TOPOGRAFSKI PLAN  
K.P. BR 19755/1 K.O. ĆELE KULA i 3759, K.O. GABROVAC

7J20-14-18


R. SRBIJA  
GRAD NIŠ  
G.O. PALILULA  
K.O. ĆELE KULA I GABROVAC





RAZMERA 1:1000




OBRADIO:  
JP ZAVOD ZA URBANIZAM NIŠ  
*[Signature]*









УЗДУЖНИ ПРОФИЛ I ДЕО  
РАЗМЕР 1:100/1000

PROFIL-1: OSA\_0  
РАЗМЕР 1:1000/100

T = 1  
Rkk = 1000m  
 $\mu = -0.54676\%$   
 $tg = 2.734m$   
 $a = 0.004m$   
KM = 56.12  
h = 231.428m  
L = 5.473m


T = 2  
Rkk = 1000m  
 $\mu = -0.30068\%$   
 $tg = 2.53m$   
 $a = 0.001m$   
KM = 280.20  
h = 242.264m  
L = 3.011m

T = 3  
Rkk = 5000m  
 $\mu = -0.73551\%$   
 $tg = 18.388m$   
 $a = 0.034m$   
KM = 368.24  
h = 245.786m  
L = 36.831m


T = 4  
Rkk = 5000m  
 $\mu = -0.38542\%$   
 $tg = 9.635m$   
 $a = 0.009m$   
KM = 443.80  
h = 251.223m  
L = 19.306m

T = 5  
Rkk = 1000m  
 $\mu = -168322\%$   
 $tg = 1.416m$   
 $a = -0.035m$   
KM = 695.09  
h = 270.965m  
L = 39.617m


Инвеститор: ГРАД НИШ	
Главни пројекатант: Милица Слободан, дип.инж.граф.	
Одговорни пројекатант: Милица Слободан, дип.инж.граф.	
ЕЛАБОРАТ:	
ПРОЈЕКАТ ЗА ИВОБЕЛЕ РАДОВА НА ИЗГРАДНИ НЕКАТЕ ОРИСАНОГ ПУТА НА ДЕОНЦИ ОД УЛУМЕНОВСКОГО ПОДОЛСКОГ ГРАДА ДУЖИНЫ 3,330 КМ ГОДИШЊА У ИНДУСТРИЈСКОМ ПОДОЛСКОМ ГРАДУ НИШ	
ПРИЛОГ:	
УЗДУЖНИ ПРОФИЛ ОД 0+000КМ ДО 0+780КМ	
Фаза:	Г
Размера:	1:100/1000



Шифра: 26-ТД-ПЗИ-2/2 2018 2. Датум: Лист	
Главни пројекатант: Милица Слободан, дип.инж.граф.	
Одговорни пројекатант: Милица Слободан, дип.инж.граф.	
ЕЛАБОРАТ:	
ПРОЈЕКАТ ЗА ИВОБЕЛЕ РАДОВА НА ИЗГРАДНИ НЕКАТЕ ОРИСАНОГ ПУТА НА ДЕОНЦИ ОД УЛУМЕНОВСКОГО ПОДОЛСКОГ ГРАДА ДУЖИНЫ 3,330 КМ ГОДИШЊА У ИНДУСТРИЈСКОМ ПОДОЛСКОМ ГРАДУ НИШ	
ПРИЛОГ:	
УЗДУЖНИ ПРОФИЛ ОД 0+000КМ ДО 0+780КМ	
Фаза:	Г
Размера:	1:100/1000



УЗДУЖНИ ПРОФИЛ III ДЕО  
РАЗМЕР 1:100/1000



OZNAKE PROFILA: PROFIL-i: OSA\_0 RAZMERA 1:1000/1000

STACIONAŽE: 334.00 335.46 336.92 338.38 339.84 341.30 342.75 344.17 345.62 347.07 348.51 349.95 351.39 352.83 354.24 355.65 357.07 358.49 359.91 361.32 362.74 364.15 365.56 366.97 368.39 369.81 371.22 372.63 374.03 375.44 376.85 378.27 379.68 381.09 382.49 383.90 385.31 386.72 388.13 389.54 390.95 392.36 393.76 395.17 396.58 397.99 399.39 399.57 21159 295.23 293.24 278.50 276.17 275.51

KOTE TERENA: 334.00 335.46 336.92 338.38 339.84 341.30 342.75 344.17 345.62 347.07 348.51 349.95 351.39 352.83 354.24 355.65 357.07 358.49 359.91 361.32 362.74 364.15 365.56 366.97 368.39 369.81 371.22 372.63 374.03 375.44 376.85 378.27 379.68 381.09 382.49 383.90 385.31 386.72 388.13 389.54 390.95 392.36 393.76 395.17 396.58 397.99 399.39 399.57 21159 295.23 293.24 278.50 276.17 275.51

KOTE NIVELETE: 334.00 335.46 336.92 338.38 339.84 341.30 342.75 344.17 345.62 347.07 348.51 349.95 351.39 352.83 354.24 355.65 357.07 358.49 359.91 361.32 362.74 364.15 365.56 366.97 368.39 369.81 371.22 372.63 374.03 375.44 376.85 378.27 379.68 381.09 382.49 383.90 385.31 386.72 388.13 389.54 390.95 392.36 393.76 395.17 396.58 397.99 399.39 399.57 21159 295.23 293.24 278.50 276.17 275.51

PRAVCI I KRIVINI: d=38.70 Proces ik=36.12 R=+130.00 d=83.16 Proces ik=35.11 R=+130.00 d=62.46 Proces ik=45.25 R=+130.00 d=45.09 Proces ik=45.00 R=+100.00 Proces ik=64.00 R=+100.00 Proces ik=70.00 R=+100.00 Proces ik=70.00 R=+100.00 Proces ik=54.59 R=+100.00 Proces ik=54.59 R=+100.00 Proces ik=17.71 R=+100.00 Proces ik=17.71 R=+100.00 Proces ik=14.62 R=+100.00 Proces ik=14.62 R=+100.00

POPREČNI NAGIBI: A=0.00% B=0.00% C=0.00% D=0.00% E=0.00% F=0.00% G=0.00% H=0.00% I=0.00% J=0.00% K=0.00% L=0.00% M=0.00% N=0.00% O=0.00% P=0.00% Q=0.00% R=0.00% S=0.00% T=0.00% U=0.00% V=0.00% W=0.00% X=0.00% Y=0.00% Z=0.00%

UZDUŽNI PADovi: 334.00 335.46 336.92 338.38 339.84 341.30 342.75 344.17 345.62 347.07 348.51 349.95 351.39 352.83 354.24 355.65 357.07 358.49 359.91 361.32 362.74 364.15 365.56 366.97 368.39 369.81 371.22 372.63 374.03 375.44 376.85 378.27 379.68 381.09 382.49 383.90 385.31 386.72 388.13 389.54 390.95 392.36 393.76 395.17 396.58 397.99 399.39 399.57 21159 295.23 293.24 278.50 276.17 275.51

Шифер ЈП ЗВОД ЗА УРБАНАЗА НИШ 26-ТД-18-ПЗИ-2/2 2018 2. Документ Лист

ГЛАВНИ ПРОЕКТАНТ: Марин Слободан, дип.инж.граф.  
СТОПАРСТВО РЕДАКЦИЈЕ: Марин Слободан, дип.инж.граф.


ИНВЕСТИТОР: ГРАД НИШ


ЕЛАБОРАТ: ПРОЈЕКТАЦИЈА ИВОВАДИ РАДОВА НА НЕКОЈ МАСИВНОЈ ПОДСЕЧИЦИ ОД 1:1000/1000 У ЧИЊЕРИЋКИХ ДО ОБјЕКТА РАТЕЉ-У Дужини 3-САНДУЧА СРЕДИСТВАНИ ЈЕДНОМ


ПРИЛОГ: УЗДУЖНИ ПРОФИЛ ОД 1+520КМ ДО 2+319,937КМ


Размера: 1:100/1000


Фото: Г














Шифра  
26-ТД-18-ПЗИ-2/2  
2018 3.5.

Датум Лист

www.zurbis.rs

Инвеститор:  
**ГРАД НИШ**

Главни пројектант:  
Мицић Слободан, дипл.инж.грађ.  
Одговорни пројектант:  
Мицић Слободан, дипл.инж.грађ.

ЕЛАБОРАТ:

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ  
НЕКАТЕГОРАСАНог ПУТА НА ДЕОНИЦИ ОД  
УЛ. ЧЕМЕРИЧКЕ ДО ОБЈЕКТА РАТЕЛ А У ДУЖИНИ  
Л-2,3КМ, ГО ПАЛИЛУЛА У НИШУ

ПРИЛОГ:  
**ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ**

Размера: 1:100

Фаза: Г



www.zurbis.rs

Датум Лист

www.zurbis.rs

Инвеститор:  
**ГРАД НИШ**

Главни пројектант:  
Мицић Слободан, дипл.инж.грађ.  
Одговорни пројектант:  
Мицић Слободан, дипл.инж.грађ.

ЕЛАБОРАТ:

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ  
НЕКАТЕГОРАСАНог ПУТА НА ДЕОНИЦИ ОД  
УЛ. ЧЕМЕРИЧКЕ ДО ОБЈЕКТА РАТЕЛ А У ДУЖИНИ  
Л-2,3КМ, ГО ПАЛИЛУЛА У НИШУ

ПРИЛОГ:  
**ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ**

Размера: 1:100

Фаза: Г

www.zurbis.rs

Датум Лист

www.zurbis.rs

