



Република Србија
РАТЕЛ
Регулаторна агенција за
електронске комуникације
и поштанске услуге



Број: 1-02-4047-22/16-9

Датум: 17.01.2017.

Београд

**ИЗМЕЊЕНИ ДЕЛОВИ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА**

за јавну набавку услуга -

**ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА ИНСТАЛАЦИЈА У ЗГРАДАМА
обликоване по партијама**

за потребе Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге

поступак јавне набавке мале вредности

ЈН бр. 1-02-4047-22/16

Копање канала и полагање водоводних и канализационих цеви				
182	Ручни ископ рова, у земљи III категорије, за постављање водоводне мреже. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. У цену ископа улазе и разупирања и обезбеђење рова. Ископану земљу одбацити од рова. По завршеним радовима земљу насути и набити у слојевима. Вишак земље превести колицима, насути и нивелисати терен или утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м ³ .	м ³	1	
183	Полагање у ископаном рову канализационих и водоводних цеви. У цену улазе припрема рова насипањем песка за полагање цеви, средства за рад, рад. Обрачун по метру.	метар	1	
Одржавање зелених површина				
184	Кошење траве на локацији Добановци. У цену улази рад, материјал, средства за рад и скупљање и одвожење покошене траве до депоније. Цена за 100 м ² .	м ²	100	
Текуће поправке и одржавање ограде од бодљикаве жице				
185	Постављање жичане ограде од бодљикаве жице. У цену улази рад, материјал (осим бодљикаве жице), средства за рад и демонтажа постојеће бодљикаве жице. Цена по метру жице.	метар	1	
186				
187				
Насипање ризлом ограђене зелене површине				
188	Насипање ризлом ограђене зелене површине резервоара за гориво на локацији Добановци. Дебљина насутог тампона минимум 10 цм, тампон је потребно утапати вибро плочом. У цену улази рад, материјал, средства за рад. Цена за по м ² .	м ²	1	
Остале поправке и одржавања				
189	Набавка и постављање термоизолационог стакла, дебљине 4+12+4 мм. Термо сендвич израдити од равног провидног стакла, без таласа, мехурића и оштећења. У цену улази рад, материјал, средства за рад, демонтажа поломљеног стакла, одвожење шута на депонију. Обрачун по м ² .	м ²	1	
190	Постојећу браву на вратима заменити новом, по узору на постојећу. Браву испоручити са два кључа. У цену улази рад, материјал, средства за рад, демонтажа постојеће браве. Обрачун по комаду паушално.	ком	1	
Одржавање постројења за грејање – Котао тип WIRBEX NORRANAMER капацитета 250mcal. 290KW				

191	Преглед система за грејање са претакањем горива. У цену улази долазак, средства за рад, претакање горива из цистерне у резервоар за гориво (претакање горива подразумева претакање из цистерне која се налази ван објекта у мали резервоар који се налази у објекту котларнице, цистерне су међусобно повезане), преглед подразумева визуелни преглед техничке исправности целе инсталације. Обрачун по једном прегледу и претакању.	Преглед са претакањем горива	1	
192	Сервисирање горионика. У цену улази рад, материјал, средства за рад, демонтажа, чишћење и фина регулација рада. Обрачун по комаду.	ком	1	
193	Демонтажа старих, набавка и уградња нових радијаторских вентила ЕК 1/2". Обрачун по комаду.	ком	1	
194	Демонтажа старих, набавка и уградња нових радијаторских вентила 3/8". Обрачун по комаду.	ком	1	
195	Демонтажа старих, набавка и уградња нових радијаторских вентила 1/2". Обрачун по комаду.	ком	1	
196	Демонтажа старих, набавка и уградња нових славина за ПиП 1/2". Обрачун по комаду.	ком	1	
197	Демонтажа, ремонт, испорука и уградња циркулационе пумпе ГХР 501 или еквивалента. Обрачун по комаду.	ком	1	
198	Испуштање воде, пуњење, озрачивање и пуштање у рад комплетног система за грејање. У цену улази рад, средства за рад. Обрачун по једној услузи.	услуга	1	
199				
200				
201	Замена сигурносног вентила. У цену улази рад, демонтажа постојећег и монтажа новог дела, материјал, средства за рад. Обрачун по комаду.	ком	1	
202	Замена славине за пражњење и пуњење. У цену улази рад, демонтажа постојећег и монтажа новог дела, материјал, средства за рад. Обрачун по комаду.	ком	1	
203	Замена термостата. У цену улази рад, демонтажа постојећег и монтажа новог дела, материјал, средства за рад. Обрачун по комаду.	ком	1	
204	Замена мерача притиска котла. У цену улази рад, демонтажа постојећег и монтажа новог дела, материјал, средства за рад. Обрачун по комаду.	ком	1	

	скупљање и одвожење покошене траве до депоније. Цена за 100 м2.						
Текуће поправке и одржавање ограде од бодљикаве жице							
185	Постављање жичане ограде од бодљикаве жице. У цену улази рад, материјал (осим бодљикаве жице), средства за рад и демонтажа постојеће бодљикаве жице. Цена по метру жице.	мет ар	1				
186							
187							
Насипање ризлом ограђене зелене површине							
188	Насипање ризлом ограђене зелене површине резервоара за гориво на локацији Добановци. Дебљина насутог тампона минимум 10 цм. тампон је потребно утапати вибро плочом. У цену улази рад, материјал, средства за рад. Цена за по м2.	м2	1				
Остале поправке и одржавања							
189	Набавка и постављање термоизолационог стакла, дебљине 4+12+4 мм. Термо сендвич израдити од равног провидног стакла, без таласа, мехурића и оштећења. У цену улази рад, материјал, средства за рад, демонтажа поломљеног стакла, одвожење шута на депонију. Обрачун по м ² .	м ²	1				
190	Постојећу браву на вратима заменити новом, по узору на постојећу. Браву испоручити са два кључа. У цену улази рад, материјал, средства за рад, демонтажа постојеће браве. Обрачун по комаду паушално.	ком	1				
Одржавање постројења за грејање – Котао тип WIRBEX NORRANAMER капацитета 250mcal. 290KW							
191	Преглед система за грејање са претакањем горива. У цену улази долазак, средства за рад, претакање горива из цистерне у резервоар за гориво (претакање горива подразумева претакање из цистерне која се налази ван објекта у мали резервоар који се налази у објекту котларнице. цистерне су међусобно повезане), преглед подразумева визуелни преглед техничке исправности целе инсталације. Обрачун по једном прегледу и претакању.	Преглед са претакањем горива	1				
192	Сервисирање горионика. У цену улази рад, материјал, средства за рад, демонтажа, чишћење и фина регулација рада. Обрачун по комаду.	ком	1				

	радијаторских вентила ЕК 1/2". Обрачун по комаду.						
194	Демонтажа старих, набавка и уградња нових радијаторских вентила 3/8". Обрачун по комаду.	ком	1				
195	Демонтажа старих, набавка и уградња нових радијаторских вентила 1/2". Обрачун по комаду.	ком	1				
196	Демонтажа старих, набавка и уградња нових славина за ПиП 1/2". Обрачун по комаду.	ком	1				
197	Демонтажа, ремонт, испорука и уградња циркулационе пумпе ГХР 501 или еквивалента. Обрачун по комаду.	ком	1				
198	Испуштање воде, пуњење, озрачивање и пуштање у рад комплетног система за грејање. У цену улази рад, средства за рад. Обрачун по једној услузи.	усл уга	1				
199							
200							
201	Замена сигурносног вентила. У цену улази рад, демонтажа постојећег и монтажа новог дела, материјал, средства за рад. Обрачун по комаду.	ком	1				
202	Замена славине за пражњење и пуњење. У цену улази рад, демонтажа постојећег и монтажа новог дела, материјал, средства за рад. Обрачун по комаду.	ком	1				
203	Замена термостата. У цену улази рад, демонтажа постојећег и монтажа новог дела, материјал, средства за рад. Обрачун по комаду.	ком	1				
204	Замена мерача притиска котла. У цену улази рад, демонтажа постојећег и монтажа новог дела, материјал, средства за рад. Обрачун по комаду.	ком	1				
205	Испитивање сигурности котла и пробно пуштање у рад котла. У цену улази рад, средства за рад. Обрачун по комаду. Извођач је у обавези да изда потврду да се котао може безбедно користити. Обрачун по паушално.	Испитивање					
Одржавање и поправка агрегата "D.A. TORPEDO RADE KONČAR 93 KVA"							
Контролно-мерног центра у Добановцима							