



Број: 1-02-4042-14/17-24

Датум: 16.06.2017.

Београд

У складу са чланом 63. став 1. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а на основу захтева заинтересованог понуђача за додатним појашњењима, достављено електронским путем, дана 13.06.2017 у 15:23 часова, заведеног под бројем 1-02-4042-14/17-16, за јавну набавку радова – изградња мреже станица за мониторисање РФ спектра, сензора за мерење нејонизујућег зрачења, редни број 1-02-4042-14/17, објављујемо одговоре:

Питања:

Pitanja u vezi J.N. JN бр. 1-02-4042-14/17 Izgradnja mreže stanica za monitorisanje RF spektra.....

Poštovani

Na osnovu vaših odgovora od 05.06., javljaju se određene neusaglašenosti u ugovoru i načinu plaćanja iz konkursne dokumentacije sa informacijama iz odgovora.

PITANJE 1

Član 3. predloga ugovora definiše rok i način plaćanja za izvedene radove

“..100% одуговорене цене за сваку од четири локације, у року од __ дана од испостављања фактуре, после пријема коначне ситуације и потписаног записника о примопредaji радова за сваки Део 2 од четири позиције....”

Pošto ste odgovorili da primopredaja radova a posledično i naplata, zavisi od toga da li je prenos realizovan ili ne, šta se dešava ukoliko Izvođač završi u potpunosti lokaciju a prenos ne bude realizovan mesecima? Predlažemo da predlog ugovora korigujete i da stoji da Izvođač ima prava da naplati 90% od vrednosti radova nakon primopredaje a ista da se obavi nezvezano za realizovan prenos, a preostalih 10% nakon što Investitor putem posebne javne nabavke realizuje prenos u definisanom roku. Zbog čega je rizik nerešenog prenosa sa lokacije na Izvođaču, kad on sa time nema nikakve veze?

Takođe, u vezi linkova - ukoliko tehničkim specifikacijama ne definišete broj i veličinu linkova i željenu visinu montaže, za svaku lokaciju, postoji mogućnost da ponuđač ponudi rešetke stubove koji neće odgovarati potrebama prenosa. Molimo informaciju.

PITANJE 2

Na prethodno pitanje 3. u vezi rešavanja imovinsko-pravnih odnosa za prolaz elektroenergetskih instalacija niste konkretno odgovorili. Ko finansijski snosi troškove naknade vlasnicima za prolaz energetskog voda kroz njihove parcele? Ko snosi troškove taksi za ishodovanje kopija planova, vlasničkih listova i overa ugovora o zakupu za parcele na trasi privoda? Ko pravi model ugovora

RATEL-Vlasnik kojim se vlasnik saglašava sa prolaskom el. energ. Instalacija kroz njegovo zemljište?

PITANJE 3

Na prethodno pitanje 4 u vezi konstrukcije pauk nije dat zadovoljavajuć odgovor. Da bi ponuđač mogao da dà cenu za temelj stuba, potrebno je da zna koliki su uticaji /vetar, led, oprema/ uzeti u obzir prilikom originalne računice tog stuba. Vi ste u tehničkoj specifikaciji dali m³ betona ali mi ne znamo za koje uticaje je bio definisan takav temelj. U tehničkom opisu navedeno je da je pauk konstrukcija privremenog karaktera što navodi na zaključak da su koeficijenti sigurnosti minimizirani.

Takođe, data konstrukcija pauka sadrži i čelične platforme za RBS kabinete mobilne telefonije, koji bi u ovom slučaju bili višak, da se radi novi pauk. Ukoliko je originalnim projektom stuba težina RBS kabineta uračunata kao deo balasta, a sad ih naravno nema, jer je oprema u kontejneru, količina betona koju ponuđač nudi mora da bude veća nego ona data vašom tehničkom specifikacijom.

Isporučilac stuba bi trebao taj projekat da ima i ne pružanjem ovih informacija vi ga favorizujete kao potencijalnog ponuđača. Molimo da obezbedite i objavite projektно-tehničku dokumentaciju stuba pauk, PK-15 i PK-20.

PITANJE 4

Prema vašim zahtevima, vertikalna komunikacija po rešetkastim stubovima i po stubovima pauk treba da su penjalice sa sigurnosnim klizačem. Da li za ovaj sistem zahtevate klizače SöllGlideLoc™ Climbing Systemsa atestom ili tome slično?

Da li privremeni pauk kojeg izvođač ne isporučuje ima penjalice sa Söll sistemom zaštite od pada? Ukoliko nema, da li imate adekvatan atest za već isporučene penjalice sa klizačem za stub pauk, odnosno ko odgovara za ovaj sistem – isporučilac stuba pauk ili Investitor / Ratel?

PITANJE 5

Tehničke specifikacije meteorološke stanice:

Za senzor za merenje brzine tražena je brzina vetra minimum do 150 km/h ? Molimo vas da pojasnite opseg merenja. Od – do.

Pojasnite zahtev za merenjem hladnoće vetra? Takav senzor ne postoji.

Intezitet kiše se ne meri, pretpostavljamo da mislite na intezitet padavina? Mere se količine padavina koje se mere u mm/m², što je ekvivalent u litrima na kvadratni metar.

Tražena vrednost od 9999 mm je potop, godišnji maksimum u Srbiji je između 400 i 500 mm, znači da tražite gornju granicu za merenje od količine padavina za 20 godina. Molimo da razmotrite ove zahteve.

Objasnite potrebu ekrana na dodir kad je lokacija udaljena i bez posade. Parametri se očitavaju daljinski.

Напомена: (Текст питања је изворно преузет од стране понуђача без лекторисања).

Одговори:

Одговор на питање 1.

У складу са постављеним питањем понуђача, Наручилац ће изменити Конкурсну документацију на одговарајући начин, тако да ће примопредаја радова и плаћање за Део 2 бити прецизирани у односу на рокове реализације за „пренос“.

Информација у вези линкова:

Челично-решеткасти стубови:

Максималан број линкова на челично решеткастом стубу може бити 2.

Максималан пречник линка (антене) може бити 1,2 метра.

Линк ће се монтирати на огради радне платформе или ниже.

„Паук“ стубови:

На „паук“ стубовима ће се монтирати један линк.

Линкови се неће монтирати и налазити у задња три метра висине стубова (до врха стуба).

Максималан пречник линка (антене) може бити 0,6 метара.

Одговор на питање 2.

У претходној групи одговора је јасно одговорено да активности и трошак понуђача/извођача радова требају бити укључени у цену изградње електродистрибутивне мреже, а што је и дато у конкурсној документацији.

Исти одговор се односи и на остала питања дата у Питању 2, осим на питање о моделу уговора са власником земљишта преко којег је предвиђена траса електроенергетских инсталација. У случају да је потребно закључити уговор о конституисању службености, текст ће сачинити Наручилац према елементима које му достави Извођач радова.

Одговор на питање 3.

Наручилац је дао прецизан и јасан одговор на предходно постављено питање 4, а према постављеном питању.

У конкурсној документацији је јасно дато шта се налази у Прилогу ТС 13, а који се односи на „ПАУК“ стубове који се налазе у власништву наручиоца.

Конкурсном документацијом је јасно дато да се монтажа „паук“ стубова врши на АБ плочи са одговарајућим темељом.

Обавеза понуђача/извођача радова је да изврши све неопходно како би одредио димензије и остало везано за темељ који је предмет ове конкурсне документације.

Конкурсном документацијом је јасно дефинисана обавеза понуђача/извођача радова да изврши проверу стабилности и сигурности предметних стубова, као и да стубове са пратећом опремом прилагоди условима локације.

Локације на којима се предвиђа постављање „паук“ стубова су прецизно дефинисане тако да понуђачи могу прибавити све неопходне податке за провере и пројектовање, а такође је дефинисана и опрема која ће се на исте монтирати.

Наручилац је доставио документацију коју поседује за предметне „паук“ стубове и јасно назначио на шта се та документација односи.

Обавеза „свих“ понуђача/извођача радова је да изврше провере, израде неопходну документацију и прилагоде стубове према условима конкретних локација и према условима ове конкурсне документације.

Одговор на питање 4.

Конкурсном документацијом је јасно дефинисана вертикална комуникација на челично решеткастом стубу преко пењалица опремљених системом против падања (систем са клизачем). Само техничко решење је предмет понуде и за исто мора да одговара и гарантује понуђач/извођач радова.

У делу конкурсне документације која се односи на „паук“ стубове који се налазе у власништву инвеститора је дат опис вертикалне комуникације и профила на који се навлачи клизач. Конкурсном документацијом је дефинисано да је обавеза понуђача/извођача радова да предвиди и испоручи клизач према конкретном решењу на предметним „паук“ стубовима.

У случају потребе, потенцијалним понуђачима ће се омогућити да „уживо“ виде предметне „паук“ стубове, у циљу сагледавања техничког решења и давања понуде.

У конкурсној документацији нигде није наведено да су испоручене пењалице са клизачем за стубове типа „паук“.

У складу наведеног се јасно закључује да није могуће да поседујемо „адекватан“ атест за „пењалице са клизачем“.

У склопу „паук“ стубова се налазе пењалице и профил на који је предвиђено да се навуче клизач. На основу наведеног, за већ испоручене пењалице и профил није одговоран понуђач/извођач радова. Понуђач/извођач радова је одговоран за клизач и његово безбедно и сигурно функционисање у складу предвиђене намене, а који је предмет набавке и ове конкурсне документације.

Одговор на питање 5.

Опсег мерења је од 0 до 150 km/h. Прихвата се и шири опсег мерења.

Формулација мерење хладноће ветра долази од израза на енглеском језику „windchill” и односи се на умањење температуре услед ефекта дувања ветра.

У свакодневном говору и изражавању, а за који нисмо сматрали да је адекватан, за овај параметар се жаргонски користи и термин „субјективни осећај температуре“.

Овај параметар служи да укаже колика је реална вероватноћа мржњења опреме, ротатора и антена који се монтирају на стубу.

Прихвата се констатација да се не мери интезитет кише већ интезитет падавина.

Интезитет падавина се може мерити на више начина и изражава колики ниво (нпр. у mm) би направиле падавине у одређеном временском периоду (час, дан, месец, итд.).

Захтевана вредност од 9999mm представља максималну кумулативно измерену вредност у одређеном временском интервалу, а што значи да метеоролошка станица мора имати могућност да мери интезитет падавина до максимално 9999mm у одређеном временском

интервалу. Исто је неопходно како би наручилац имао реалну представу о падавинама и стању на локацији у одређеном временском периоду.

Наручилац је решење метеоролошке станице са екраном на додир одабрао на основу техничко-технолошких захтева.

Доставити:

- понуђачу
- портал УЈН
- интернет страница наручиоца

Службеник за јавне набавке

Жељко Гаговић