

Број: 1-02-4042-13/18-12

Датум: 09.11.2018.

Београд

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

За јавну набавку радова - **периодично одржавање некатегорисаног приступног пута до КМЦ Ниш**, редни број 1-02-4042-13/18, Комисија за јавну набавку у року предвиђеном за достављање понуда, у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у вези јавног позива за достављање понуда у отвореном поступку, свим заинтересованим лицима која су преузела конкурсну документацију, доставља

ОДЛУКУ о измени Конкурсне документације

Мења се Конкурсна документација за јавну набавку радова - **периодично одржавање некатегорисаног приступног пута до КМЦ Ниш**, редни број 1-02-4042-13/18, на следећи начин:

- Мења се Конкурсна документација, односно Одељак III – Техничке спецификације и захтеви, Предмер радова, ред. бр. 3 Доњи носећи слојеви, на страни 7 и 8, на следећи начин:


За ред. бр. 3.1 и ред. бр. 3.2 јединица мере „ m^2 “ замењује се са јединицом мере „ m^3 “

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена


Доставити:

- портал УЈН
- интернет страница наручиоца

Комисија за јавну набавку:



Бобан Пачајотовић, председник



Предраг Костић, члан



Жељко Гаговић, члан

**ИЗМЕЊЕНИ ДЕЛОВИ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку радова –

периодично одржавање некатегорисаног приступног пута до КМЦ Ниш

отворени поступак

ЈН бр. 1-02-4042-13/18

Понуђач је у обавези да понуду припреми према Пројекту за извођење и приложеном Предмеру радова, а који не обухвата све позиције из ПЗИ везано за горњи stroj.

Понуђачи дају понуде по принципу „кључ у руке“.

Понуђена укупна цена за све радове је фиксна и не може се мењати.

ПРЕДМЕР РАДОВА
за уређење некатегорисаног пута на деоници од ул. Чемерничке до објекта РАТЕЛ-а у оквиру постојеће регулације

Ред. бр.	Опис радова	Јединица мере	Количина
1	2	3	4
1.	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ		
1.1	Обележавање трасе и одржавање осовине и профила у току извођења радова. Обрачунава се по km.	km	2,33
2.1	Машинско сечење шибља са утоваром и одвозом до прикладног места на растојању до 1 km.	m ²	1.200,00
2.	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ		
2.1	Машински ископ материјала III и IV категорије у широком откопу са одбацивањем и гурањем у страну (стд око 50m). У цену и количину улази и ископ канала, засека као и планирање косина истог. Скидање хумуса на местима где је потребно ради се у оквиру ископа.	m ³	9.889,40
2.2	Израда језгра банке од материјала III и IV категорије, депонованог при ископу путних јаркова са разастирањем и планирањем уз ручну поправку и ваљање малим ваљком.	m ³	453,97
2.3	Разастирање и планирање хумуса као завршни слој банке, у дебљини од 10 cm, хумусом ископаним на лицу места и затрављивањем.	m ²	2.670,10
2.4	Планирање и ваљање постељице на коловозу на пројектовану коту са тачношћу ± 3 cm. захтева се збијеност МЦ=30 МПа.	m ²	12.175,40
3.	ДОЊИ НОСЕЋИ СЛОЈЕВИ		
3.1	Набавка, транспорт и уградња шљунка у тампонском слоју гранулације 63mm, d=25cm, у збијеном стању. Тражени модул стишљивости је минимум Мс=60 МПа.	m ³	3.017,00

Ред. бр.	Опис радова	Јединица мере	Количина
1	2	3	4
3.2	Израда и ваљање доње подлоге д=20см, од дробљеног каменог агрегата крупноће зрна 0/31,5 mm преко уваљане и од надзорног органа примљене доње подлоге. Ваљање се врши све док се не постигне равна површина према пројектованим нагибима-подужним и попречним са висинском толеранцијом ± 1 cm. Тражени модул стишљивости је минимум $M_c=80$ МПа	m ³	1.673,90
4.	ГОРЊИ СТРОЈ		
4.1	Израда ригола од бетона, на лицу места. Цена обухвата справљање, уграђивање бетона МБ20 од кречњачког агрегата и оплате са превозом до 30 km.	m	1.240,00
4.2	Набавка, транспорт и уградња битуменузираног носећег хабајућег слоја БНХС 16 у дебљини од 8 cm.	m ³	7.014,10
5.	ОДВОДЊАВАЊЕ		
5.1	Израда одводног јарка b=35cm и d=8cm betonom МБ20 на слоју песковитог шљунка d=5cm на претходно уваљаној подлози. Цена обухвата набавку шљунка са превозом на 30km, уградња истог, набавку и израду оплате и уграђивање бетона са превозом аутомешалицом на 30km.	m	3.060,00
Цевасти пропусти			
5.2	Ископ у широком откопу у материјалу III и IV категорије, са одвозом материјала до 500м СТД 5км (2*28,70)	m ³	57,40
5.3	Израда шљунчаног клина од шљунковитог песковитог материјала гранулације 0/63мм. Клин сабијати виброплочом тако да сбијеност на заврчном слоју буде $M_c=70$ МПа (14,432*2)	m ³	28,86
5.4	Подлога од песковито-шљунковитог материјала, цена обухвата набавку и уграђивање песковито-шљунковитог материјала испод цеви.(1,48*2)	m ³	2,96
5.5	Монтажне армирано-бетонске цеви Ø800mm	m ³	10,00
5.6	Монтажне армирано-бетонске цеви Ø800mm, на прилазима пољским путевима (на местима где Надзорни орган буде то захтевао од извођача)	m	50,00
5.7	Бетонски радови, МБ 15 (испод и око цеви)(3,74*2)	m ³	7,48
5.8	Бетонски радови, МБ 30. Израда уливне грађевине излазне главе цевастих пропуста Ø800mm. За израду изливне грађевине користити металну монтажну оплату, док се за израду излазне главе могу користити дрвене летвице.(1,24*2)	m ³	2,48